

## **PRZEDMIAR**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ekranów dźwiękochłonnych przy Pompie Ciepła dla Przedszkola nr 2 w Głubczycach

ADRES INWESTYCJI : ul. Niepodległości 8 w Głubczycach

INWESTOR : Gmina Głubczyce

ADRES INWESTORA : ul. Niepodległości 14  
48-100 Głubczyce

WYKONAWCA ROBÓT : nie dotyczy

ADRES WYKONAWCY : nie dotyczy

BRANŻA : ROBOTY INSTALACYJNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Józef Bieniarz

DATA OPRACOWANIA : Marzec 2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Marzec 2020

Data zatwierdzenia

OBMIAR  
Budowa ekranów dźwiękochłonnych przy Pompie Ciepła dla Przedszkola nr 2 w Głubczycach

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa ekranów dźwiękochłonnych przy Pompie Ciepła dla Przedszkola nr 2 w Głubczycach</b>					
1		<b>Zestaw grzewczy Powietrzna Pompa Ciepła+kocioł gazowy+technologia</b>			
1	KNR 2-02	Wykonanie utwardzenia pod słupy ogrodzenia ekranów dźwiękochłonnych	m <sup>3</sup>		
d.1	0201-01				
	analogia	2*0,4*0,4*1	m <sup>3</sup>	0,32	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,32</b>
2	KNR 2-02	Ogrodzenie wykonane ekranami dźwiękochłonnymi	m		
d.1	1804-10				
	analogia	2+2+3	m	7,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,00</b>