

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 1101-03	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębok.wyboi do 5 cm 1.2*1.0*25	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR 2-31 1101-04	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - każdy dalszy 1 cm głębok.wyboi 1.2*1.0*25*2	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 28.0	t t	28.000	
				RAZEM	28.000
4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² (156.25+89+60.25+334.25)*3.5+0.3*6.0*6.0*6	m ² m ²	2303.925	
				RAZEM	2303.925
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm W CENIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ TRANSPORT MIESZANKI Z WMB NA MIEJSCIE WBUDOWANIA 2303.925	m ² m ²	2303.925	
				RAZEM	2303.925
6	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. W CENIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ TRANSPORT MIESZANKI Z WMB NA MIEJSCIE WBUDOWANIA -2303.925	m ² m ²	-2303.925	
				RAZEM	-2303.925
7	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm W CENIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ TRANSPORT MIESZANKI Z WMB NA MIEJSCIE WBUDOWANIA 2303.925	m ² m ²	2303.925	
				RAZEM	2303.925
8	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. W CENIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ TRANSPORT MIESZANKI Z WMB NA MIEJSCIE WBUDOWANIA -2303.925	m ² m ²	-2303.925	
				RAZEM	-2303.925
9	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm (150.25+9.42+7.25+51.25+9.42+336.5+9.42+7.25+7.25+9.42+328.25+328.25+9.42+12.25+12.25+9.42+336.5+9.42+22.25+66.25+9.42+150.25)*1.25	m ² m ²	2364.200	
				RAZEM	2364.200
10	KNR 2-31 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. 2364.2	m ² m ²	2364.200	
				RAZEM	2364.200
11	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 2364.2	m ² m ²	2364.200	
				RAZEM	2364.200
12	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 2364.2	m ² m ²	2364.200	
				RAZEM	2364.200