

GTBS/ 2182/4/2015 r.

Głubczyce 22.04.2015 r.

**Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro**

Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Głubczycach ul. Poczta 8, 48 -100
Głubczyce email:gtbs_gl@poczta.onet.pl, tel.fax./ 77 / 485 22 42, / 77 / 485 22 45

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego **Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach przy ul. Niepodległości 3/1**

Oprócz ceny proszę również o podanie:

- możliwego terminu wykonania zamówienia - (maksymalny termin do 12 maja 2015 r.) ,
- warunków płatności, (przelew 30 dni od daty złożenia faktury VAT)
- warunków gwarancji - (minimalny okres 36 miesięcy)
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonanie części lub całości zamówienia podwykonawcom
- Kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej wg zasad opisanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

(inne informacje ważne dla zamawiającego)

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia **27 kwietnia 2015 r. do godz. 10⁰⁰**

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres 48 – 100 Głubczyce ul. Poczta 8 - sekretariat

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Ryszard Dziędziński

PREZES ZARZĄDU


Stanisław Ciapa

(podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej)

.....
.....
.....

(Nazwa i dane adresowe wykonawcy oraz NIP, REGON)

OFERTA

Zgodnie z zapytaniem cenowym na realizację zamówienia publicznego pn:

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach przy ul. Niepodległości 3/1

(przedmiot zamówienia)

oferuję wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za :

Cenę netto zł (słownie złotych)
Podatek VAT zł (słownie złotych)
Cenę brutto zł (słownie złotych)

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

Okres gwarancji

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Dodatkowe uwagi do oferty

data sporządzenia oferty

.....
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

(pieczęć wykonawcy)

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: Głębzyce Niepodległości 3 m 1		
1.1.	Element: Roboty elektryczne		
1.1.1.	KNR 04-03-1122-0100 [1]	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 5.0000	5.0000
	Jm. szt.	Razem:	5.0000
1.1.2.	KNR 04-03-1124-0100 [1]	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)- 3.0000	3.0000
	Jm. szt.	Razem:	3.0000
1.1.3.	KNR 04-03-1120-0200 [1]	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 5.0000	5.0000
	Jm. szt.	Razem:	5.0000
1.1.4.	KNR 04-03-1133-0400 [1]	Demontaż opraw żarowych otwartych zawieszanych 1.0000	1.0000
	Jm. szt.	Razem:	1.0000
1.1.5.	KNR 04-03-1133-0700 [1]	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 1.0000	1.0000
	Jm. szt.	Razem:	1.0000
1.1.6.	KNR 04-03-1129-0300 [1]	Demontaż tablic licznikowych 1.0000	1.0000
	Jm. szt.	Razem:	1.0000
1.1.7.	KNR 04-03-1001-0500 [1]	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle 60.0000	60.0000
	Jm. m	Razem:	60.0000
1.1.8.	KNR 04-03-1001-2600 [1]	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 o śr.do 47 mm w cegle 14.0000	14.0000
	Jm. m	Razem:	14.0000
1.1.9.	KNR 05-08-0301-2300 [2]	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle 15.0000	15.0000
	Jm. szt.	Razem:	15.0000
1.1.10.	KNR 05-08-0302-0100 [2]	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 15.0000	15.0000
	Jm. szt.	Razem:	15.0000
1.1.11.	KNR 04-01-0707-0300 [3]	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp. - wariant 1 10.0000	10.0000
	Jm. szt.	Razem:	10.0000
1.1.12.	KNR 04-01-0324-0100 [3]	Zamurowanie bruzd poziomych 14.0000	14.0000
	Jm. m	Razem:	14.0000
1.1.13.	KNNR 00-05-1209-0501 [4]	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 5.0000	5.0000
	Jm. otw.	Razem:	5.0000
1.1.14.	KNNR 00-05-1209-0701 [4]	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 4.0000	4.0000
	Jm. otw.	Razem:	4.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 1.15.	KNNR 00-05-0306-0200 [4]	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - wariant 1 2.0000	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
1. 1.16.	KNNR 00-05-0306-0300 [4]	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.17.	KNNR 00-05-0306-0400 [4]	Łączniki schodowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2.0000	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
1. 1.18.	KNNR 00-05-0308-0100 [4]	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym IP 40 hermet.podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 / dla bojlera + pom.gospodar./ 2.0000	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
1. 1.19.	KNNR 00-05-0308-0100 [4]	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 /pralka/ 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.20.	KNNR 00-05-0308-0300 [4]	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 6.0000	6.0000
		Jm. szt.	Razem: 6.0000
1. 1.21.	KNR 04-03-0904-0900 [1]	Wykon.połączeń przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach osprzętowych 60 p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia) 10.0000	10.0000
		Jm. kpl.	Razem: 10.0000
1. 1.22.	KNNR 00-05-0306-0200 [4]	Przycisk dzwonekowy podtynkowe w puszcze instalacyjnej - wariant 1 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.23.	KNR 05-08-0401-0700 [2]	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kolki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących 1.0000	1.0000
		Jm. aparat	Razem: 1.0000
1. 1.24.	KNR 05-08-0403-0100 [2]	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)-dzwonek 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.25.	KNNR 00-05-0205-0100 [4]	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp 3x1,5 21.0000	21.0000
		Jm. m	Razem: 21.0000
1. 1.26.	KNNR 00-05-0205-0100 [4]	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp 4x1,5 6.0000	6.0000
		Jm. m	Razem: 6.0000
1. 1.27.	KNNR 00-05-0205-0100 [4]	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 5x1,5 9.0000	9.0000
		Jm. m	Razem: 9.0000
1. 1.28.	KNNR 00-05-0205-0200 [4]	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- gniazda wtykowe YDYp 3x2,5 52.0000	52.0000
			52.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		Jm. m	Razem: 52.0000
1. 1.29.	KNNR 00-05-0205-0300 [4]	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x6 mm ² 10.0000	10.0000
		Jm. m	Razem: 10.0000
1. 1.30.	KNNR 00-05-1201-0100 [4]	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych-haczyki sufitowe 3.0000	3.0000
		Jm. szt.	Razem: 3.0000
1. 1.31.	KNR 05-08-0817-0700 [2]	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych 3.0000	3.0000
		Jm. szt.	Razem: 3.0000
1. 1.32.	KNR 04-03-1012-0100 [1]	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm gotową zaprawą tynkarską 40.0000	40.0000
		Jm. m	Razem: 40.0000
1. 1.33.	KNR 04-03-1012-0200 [1]	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm gotową zaprawą 20.0000	20.0000
		Jm. m	Razem: 20.0000
1. 1.34.	KNR 04-01-0713-0300 [3]	Przecieranie istniejących tynków wewn. przywracających tynki w miejscu bruzd do stanu pierwotnego 2.9000	2.9000
		Jm. m ²	Razem: 2.9000
1. 1.35.	KNR 05-08-0401-0700 [2]	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących 1.0000	1.0000
		Jm. aparat	Razem: 1.0000
1. 1.36.	KNR 05-08-0404-0700 [2]	mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża obudów 8-modułowych 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.37.	KNR-W 05-08-0407-0100 [5]	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S301 B10A /obw.ośw. / 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.38.	KNR-W 05-08-0407-0100 [5]	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S301 B16A /pralka,,kuchnia,obw.gn.wt.pokój + bojler cw / 4.0000	4.0000
		Jm. szt.	Razem: 4.0000
1. 1.39.	KNR-W 05-08-0407-0300 [5]	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -wyłącznik przeciwporażeniowy 1 - bieg. - wariant 1 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.40.	KNR-W 05-08-0408-0400 [5]	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-bieg. 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.41.	KNR 05-08-0812-0300 [2]	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm ²) 6.0000	6.0000
		Jm. szt.	Razem: 6.0000
1. 1.42.	KNR 05-08-0805-0600 [2]	Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 1dm ³ 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.43.	KNR 05-08-0805-0700 [2]	Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle - dodatek za każdy dm ³ objęt.powyżej 1 dm ³ /4,5 x 2,5 x 2.0/=22-1=21 21.0000	21.0000
			21.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		Jm. szt.	Razem: 21.0000
1. 1.44.	KNR-W 05-08-0405-0100 [5]	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 np Kubiak RW6 /zabezp. przedlicznikowe + licznik/ 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.45.	KNR-W 05-08-0407-0100 [5]	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - gniazdo bezp. DO-II 1 bieg 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.46.	KNR 04-03-1202-0100 [1]	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 7.0000	7.0000
		Jm. pomiar	Razem: 7.0000
1. 1.47.	KNR-W 05-08-0902-0500 [5]	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1.0000	1.0000
		Jm. pomiar	Razem: 1.0000
WYDAWCY KATALOGÓW:			
[1] - ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996			
[2] - ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996			
[3] - ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996			
[4] - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001			
[5] - (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997			

Głubczyckie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
48-100 Głubczyce ul. Pocztowa 8
tel. 77 485-22-42
NIP 748-13-83-997, Regon 531276691