

Remont dróg gminnych na terenie wiejskim - (fundusz sołecki 2018r i budżet gminy) - do przetargu.kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Braciszów droga oznaczona działkami nr 580/4 i 580/1			
1.1		Roboty fundusz sołecki			
1.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4.00*95.00	m ² m ²	 380.000	 380.000
				RAZEM	380.000
1.1.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - tłuczeń materiał inwestora 380.00	m ² m ²	 380.000	 380.000
				RAZEM	380.000
1.1.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 380.00	m ² m ²	 380.000	 380.000
				RAZEM	380.000
1.1.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 380.00*0.3	m ² m ²	 114.000	 114.000
				RAZEM	114.000
1.2		Nawierzchnia - budżet gminy			
1.2.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 380.00*0.7	m ² m ²	 266.000	 266.000
				RAZEM	266.000
2		Chomiąży - drogi oznaczone działkami nr 371 i 300/4.			
2.1		Roboty fundusz sołecki			
2.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm <droga 371> 50.00*2.80	m ² m ²	 140.000	 140.000
				RAZEM	140.000
2.1.2	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km <droga 371> 50.00*2.80*0.20	m ³ m ³	 28.000	 28.000
				RAZEM	28.000
2.1.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm <droga 371> 50.00*2.80	m ² m ²	 140.000	 140.000
				RAZEM	140.000
2.1.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm <droga 371> 50.00*2.80	m ² m ²	 140.000	 140.000
				RAZEM	140.000
2.1.5	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm Krotność = 0.6 189.63*0.05	m ³ m ³	 9.482	 9.482
				RAZEM	9.482
2.2		Nawierzchnia budżet gminy			
2.2.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV <droga 300/4> 64.50*2.8*1.05 <droga 371> 50.00*2.80	m ² m ² m ²	 189.630 140.000	 329.630
				RAZEM	329.630
2.2.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem <droga 300/4> 64.50*2.8*1.05 <droga 371> 50.00*2.80	m ² m ² m ²	 189.630 140.000	 329.630
				RAZEM	329.630
2.2.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 329.63	m ² m ²	 329.630	 329.630
				RAZEM	329.630
3		Ciermiejce - droga oznaczona działką nr 138			
3.1		Roboty fundusz sołecki			
3.1.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm 4.00*80.00	m ² m ²	 320.000	 320.000
				RAZEM	320.000
3.1.2	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I odwóz ziemi z urobku 16	kurs kurs	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000

Remont dróg gminnych na terenie wiejskim - (fundusz sołecki 2018r i budżet gminy) - do przetargu.kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.1.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4.00*80.00	m ² m ²	320.000	320.000
				RAZEM	320.000
3.1.4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 320.00	m ² m ²	320.000	320.000
				RAZEM	320.000
3.2		Nawierzchnia budżet gminy			
3.2.1	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 320.00	m ² m ²	320.000	320.000
				RAZEM	320.000
3.2.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 320.00	m ² m ²	320.000	320.000
				RAZEM	320.000
3.2.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 320.00	m ² m ²	320.000	320.000
				RAZEM	320.000
4		Gołuszowice - drogi oznaczone działkami nr 685, 698/3 i 698/4			
4.1		Roboty fundusz sołecki			
4.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 100.00*3.00	m ² m ²	300.000	300.000
				RAZEM	300.000
4.1.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 100.00*3.00*0.10	m ³ m ³	30.000	30.000
				RAZEM	30.000
5		Grobniki droga - ulica Nadrzeczna			
5.1		Roboty fundusz sołecki			
5.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 3.80*5.00	m ² m ²	19.000	19.000
				RAZEM	19.000
5.1.2	KNR 2-01 0212-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 3.80*5.00*0.20	m ³ m ³	3.800	3.800
				RAZEM	3.800
5.1.3	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 3.80*42.00	m ² m ²	159.600	159.600
				RAZEM	159.600
5.1.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3.80*47.00	m ² m ²	178.600	178.600
				RAZEM	178.600
5.1.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 3.80*5.00	m ² m ²	19.000	19.000
				RAZEM	19.000
5.1.6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 3.80*47.00*0.57	m ² m ²	101.802	101.802
				RAZEM	101.802
5.2		Nawierzchnia budżet gminy			
5.2.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 3.80*47.00*0.43	m ² m ²	76.798	76.798
				RAZEM	76.798
5.2.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
5.2.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
5.2.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3.80*47.00	m ² m ²	178.600	178.600

Remont dróg gminnych na terenie wiejskim - (fundusz sołecki 2018r i budżet gminy) - do przetargu.kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.2.5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 3.80*47.00	m ² m ²	RAZEM 178.600	178.600 178.600
6		Krzyżowice droga oznaczona działką nr 377/8			
6.1		Roboty fundusz sołecki			
6.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3.00*40.00*1.05	m ² m ²	 126.000	 126.000
				RAZEM	126.000
6.1.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 3.00*40.00*1.05	m ² m ²	 126.000	 126.000
				RAZEM	126.000
6.1.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3.00*40.00*1.05	m ² m ²	 126.000	 126.000
				RAZEM	126.000
6.1.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 3.00*40.00*1.05*0.3	m ² m ²	 37.800	 37.800
				RAZEM	37.800
6.2		Nawierzchnia budżet gminy			
6.2.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 3.00*40.00*1.05*0.7	m ² m ²	 88.200	 88.200
				RAZEM	88.200
7		Lenarcice - droga oznaczona działką nr 139			
7.1		Roboty fundusz sołecki			
7.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 100.00*2.80	m ² m ²	 280.000	 280.000
				RAZEM	280.000
7.1.2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 100.00*2.80	m ² m ²	 280.000	 280.000
				RAZEM	280.000
7.1.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 100.00*2.80	m ² m ²	 280.000	 280.000
				RAZEM	280.000
7.1.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 100.00*2.80	m ² m ²	 280.000	 280.000
				RAZEM	280.000
7.1.5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 100.00*2.80*0.2	m ² m ²	 56.000	 56.000
				RAZEM	56.000
7.2		Nawierzchnia - budżet gminy			
7.2.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 100.00*2.80*0.8	m ² m ²	 224.000	 224.000
				RAZEM	224.000
8		Lisieście drogi wewnętrzne oznaczone działkami 1699/1, 1688.			
8.1		Roboty fundusz sołecki			
8.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm <droga 1688> 3.00*35.00	m ² m ²	 105.000	 105.000
				RAZEM	105.000
8.1.2	KNR 2-01 0212-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km <droga 1688> 3.00*35.00*0.20	m ³ m ³	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
8.1.3	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm <droga 1688> 3.00*35.00	m ² m ²	 105.000	 105.000
				RAZEM	105.000
8.1.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		

Remont dróg gminnych na terenie wiejskim - (fundusz sołecki 2018r i budżet gminy) - do przetargu.kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<droga 1688> 3.00*35.00	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
8.1.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV <droga 1688> 3.00*35.00 <droga 1699/1> 3.00*40.00	m ² m ² m ²	105.000 120.000	
				RAZEM	225.000
8.1.6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm <droga 1688> 3.00*35.00 <droga 1699/1> 3.00*40.00	m ² m ² m ²	105.000 120.000	
				RAZEM	225.000
8.1.7	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej <droga 1688> 3.00*35.00 <droga 1699/1> 3.00*40.00	m ² m ² m ²	105.000 120.000	
				RAZEM	225.000
8.1.8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem <droga 1688> 3.00*35.00 <droga 1699/1> 3.00*40.00	m ² m ² m ²	105.000 120.000	
				RAZEM	225.000
8.2		Nawierzchnia budżet gminy			
8.2.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm <droga 1688> 3.00*35.00 <droga 1699/1> 3.00*40.00	m ² m ² m ²	105.000 120.000	
				RAZEM	225.000
9		Mokre - droga oznaczona działkami 78/2 i 79			
9.1		Roboty fundusz sołecki			
9.1.1	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 3.80*70.00	m ² m ²	266.000	
				RAZEM	266.000
9.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3.80*70.00	m ² m ²	266.000	
				RAZEM	266.000
9.1.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 3.80*70.00	m ² m ²	266.000	
				RAZEM	266.000
9.1.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3.80*70.00	m ² m ²	266.000	
				RAZEM	266.000
9.1.5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm <20%> 3.80*70.00*0.2	m ² m ²	53.200	
				RAZEM	53.200
9.2		Nawierzchnia budżet gminy			
9.2.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm <80%> 3.80*70.00*0.8	m ² m ²	212.800	
				RAZEM	212.800
10		Pielgrzymów - wyloty z dróg oznaczonych działkami nr 71 i 161			
10.1		Roboty fundusz sołecki			
10.1.1	KNR 2-31 1 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu <droga 71> 12.00	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
10.1.2	KNR 2-31 2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV <droga 71> 0.5*(2.80+3.60)*7.50+2.80*10.00 <droga 161> 0.5*(3.00+4.60)*6.00+3.00*10.00	m ² m ² m ²	52.000 52.800	
				RAZEM	104.800
10.1.3	KNR 2-01 3 0212-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km <droga 71> 12.00*0.30*0.50+0.15*0.5*(2.80+3.6)*7.50 <droga 161> (0.5*(3.00+4.60)*6.00+3.00*10.00)*0.15	m ³ m ³ m ³	5.400 7.920	
				RAZEM	13.320
10.1.4	KNR 2-31 4 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		

Remont dróg gminnych na terenie wiejskim - (fundusz sołecki 2018r i budżet gminy) - do przetargu.kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<droga 71> 0.5*(2.80+3.60)*7.50+2.80*10.00	m ²	52.000	
		<droga 161> (0.5*(3.00+4.60)*6.00+3.00*10.00)*0.4	m ²	21.120	
				RAZEM	73.120
10.2		Nawierzchnia budżet gminy			
10.2.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		<droga 161> (0.5*(3.00+4.60)*6.00+3.00*10.00)*0.6	m ²	31.680	
				RAZEM	31.680
10.2.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		<droga 71> 0.5*(2.80+3.60)*7.50+2.80*10.00	m ²	52.000	
		<droga 161> 0.5*(3.00+4.60)*6.00+3.00*10.00	m ²	52.800	
				RAZEM	104.800
10.2.3	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
		<droga 71> 0.5*(2.80+3.60)*7.50	m ²	24.000	
		<droga 161> 0.5*(3.00+4.60)*6.00	m ²	22.800	
				RAZEM	46.800
10.2.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		<droga 71> 0.5*(2.80+3.60)*7.50	m ²	24.000	
		<droga 161> 0.5*(3.00+4.60)*6.00	m ²	22.800	
				RAZEM	46.800
10.2.5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		<droga 71> 0.5*(2.80+3.60)*7.50	m ²	24.000	
		<droga 161> 0.5*(3.00+4.60)*6.00	m ²	22.800	
				RAZEM	46.800
11		Pomorzowice drogi oznaczone działkami 369 i 377			
11.1		Roboty fundusz sołecki			
11.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		<droga 377> 3.00*16.00	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
11.1.2	KNR 2-31 0401-08 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV - wykop pod ułożenie rury przepustowej	m		
		<droga 377> 6.50	m	6.500	
				RAZEM	6.500
11.1.3	KNR 2-01 0212-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		
		<droga 377> 3.00*16.00*0.20+0.40*0.40*6.50	m ³	10.640	
				RAZEM	10.640
11.1.4	KNR 2-33 0601-01 analogia	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jedno-otworowych z rur o śr. 30 cm PP SN8	m		
		<droga 377> 6.50	m	6.500	
				RAZEM	6.500
11.1.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		<droga 377> 3.00*18.50*1.05	m ²	58.275	
		<droga 369> 3.00*32.00*1.05	m ²	100.800	
				RAZEM	159.075
11.1.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		<droga 377> 3.00*16.00	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
11.1.7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		<droga 377> 3.00*18.50*1.05	m ²	58.275	
		<droga 369> 3.00*32.00*1.05	m ²	100.800	
				RAZEM	159.075
11.1.8	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
		<droga 377> 3.00*18.50*1.05	m ²	58.275	
		<droga 369> 3.00*32.00*1.05	m ²	100.800	
				RAZEM	159.075
11.1.9	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		<droga 377> 3.00*18.50*1.05	m ²	58.275	
		<droga 369> 3.00*32.00*1.05	m ²	100.800	
				RAZEM	159.075
11.2		Nawierzchnia budżet gminy			

Remont dróg gminnych na terenie wiejskim - (fundusz sołecki 2018r i budżet gminy) - do przetargu.kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	
11.2.	KNR 2-31 1 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm <droga 377> 3.00*18.50*1.05 <droga 369> 3.00*32.00*1.05	m ² m ² m ²	 58.275 100.800	 RAZEM	 159.075
12		Równe droga oznaczona działką 890/3				
12.1		Roboty fundusz sołecki				
12.1.	KNR 2-31 1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3.00*145.00	m ² m ²	 435.000	 RAZEM	 435.000
12.1.	KNR 2-01 2 0212-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 3.00*145.00*0.04	m ³ m ³	 17.400	 RAZEM	 17.400
12.1.	KNR 2-31 3 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 3.00*145.00*0.06	m ³ m ³	 26.100	 RAZEM	 26.100
12.1.	KNR 2-31 4 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 3.00*145.00	m ² m ²	 435.000	 RAZEM	 435.000
12.1.	KNR 2-31 5 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3.00*145.00	m ² m ²	 435.000	 RAZEM	 435.000
12.1.	KNR 2-31 6 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 3.00*145.00*0.12	m ² m ²	 52.200	 RAZEM	 52.200
12.2		Nawierzchnia budżet gminy				
12.2.	KNR 2-31 1 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 3.00*145.00*0.88	m ² m ²	 382.800	 RAZEM	 382.800
13		Stara Wieś droga oznaczona działką nr 298				
13.1		Roboty fundusz sołecki				
13.1.	KNR 2-31 1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3.50*100.00	m ² m ²	 350.000	 RAZEM	 350.000
13.1.	KNR 2-31 2 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 3.50*100.00*0.05	m ³ m ³	 17.500	 RAZEM	 17.500
13.1.	KNR 2-31 3 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 3.50*100.00	m ² m ²	 350.000	 RAZEM	 350.000
13.1.	KNR 2-31 4 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3.50*100.00	m ² m ²	 350.000	 RAZEM	 350.000
13.2		Nawierzchnia budżet gminy				
13.2.	KNR 2-31 1 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 3.50*100.00	m ² m ²	 350.000	 RAZEM	 350.000
14		Tarnkowa - drogi oznaczone działkami nr 76/1 i 118.				
14.1		Roboty fundusz sołecki				
14.1.	KNR 2-31 1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm <droga 118> 30.00*3.00	m ² m ²	 90.000	 RAZEM	 90.000
14.1.	KNR 2-01 2 0212-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km <droga 118> 30.00*3.00*0.20	m ³ m ³	 18.000	 RAZEM	 18.000

OBMIAR

Remont dróg gminnych na terenie wiejskim - (fundusz sołecki 2018r i budżet gminy) - do przetargu.kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14.1. 3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV <droga 76/1> $3.00*60.00+0.5*(3.00+3.60)*8.00+0.5*(3.60+10.00)*6.25$ <droga 118> $30.00*3.00$	m ² m ² m ²	248.900 90.000	
				RAZEM	338.900
14.1. 4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm <droga 118> $30.00*3.00$	m ² m ²	 90.000	
				RAZEM	90.000
14.1. 5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm $3.00*60.00+0.5*(3.00+3.60)*8.00+0.5*(3.60+10.00)*6.25$	m ² m ²	248.900	
				RAZEM	248.900
14.2		Nawierzchnia budżet gminy			
14.2. 1	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej <droga 76/1> $3.00*60.00+0.5*(3.00+3.60)*8.00+0.5*(3.60+10.00)*6.25$	m ² m ²	248.900	
				RAZEM	248.900
14.2. 2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem $3.00*60.00+0.5*(3.00+3.60)*8.00+0.5*(3.60+10.00)*6.25$	m ² m ²	248.900	
				RAZEM	248.900
14.2. 3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm $3.00*40.00+0.5*(3.00+3.60)*8.00+0.5*(3.60+10.00)*6.25$	m ² m ²	188.900	
				RAZEM	188.900