

Głubczyce, dn.08.11. 2011

pieczęć firmy

## ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głubczycach

zaprasza do złożenia

ofert na:

2. Przedmiot zamówienia. **Remont lokalu mieszkalnego w Głubczycach ul. Wiejska 4/6 wg przedmiaru**
3. Termin realizacji zamówienia 5 tygodni od daty podpisania umowy
4. Okres gwarancji 3 lata
5. Miejsce i termin złożenia oferty GTBS Głubczyce ul. Pocztowa 8 sekretariat , **15.11.2011 godz. 11<sup>00</sup>**
6. Termin otwarcia ofert 15 listopada 2011 r. godz.11.15
7. Warunki płatności przelew
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Ryszard Dziedziński
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
10. Treść oferty:
  - 10.1. nazwa wykonawcy.....
  - 10.2. adres wykonawcy.....
  - 10.3. NIP .....
  - 10.4. regon.....
  - 10.5. nr rachunku bankowego.....
  - 10.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  
Cenę netto  
.....  
zł (słownie złotych .....)  
Podatek VAT  
.....  
zł (słownie złotych .....)  
Cenę brutto  
.....  
zł (słownie złotych .....)
  - 10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
  - 10.8. Termin realizacji zamówienia.....
  - 10.9. Okres gwarancji.....
  - 10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia.....
  - 10.11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Dnia.....

podpis i pieczętka wykonawcy

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1003-01	Przestawienie trzonów kuchennych o 2 ścianach licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) $1.30*0.75*0.65+0.75*0.49*0.44+0.77*0.08*0.44$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.823	
				RAZEM	0.823
2	KNR-W 4-01 1010-02	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe piecowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01 1010-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 1010-12	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - piekarnik 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01 1010-08	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - zasuwka dymowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 26.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.250	
				RAZEM	26.250
8	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 26.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.250	
				RAZEM	26.250
9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(2.83*2*2.42+4.48*2.42*2+2.72*2.42*2+4.48*2.42*2)-(2.00*2.42*2+1.30*7.92)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.252	
				RAZEM	50.252
10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(2.83*2*2.42+4.48*2.42*2+2.72*2.42*2+4.48*2.42*2)-(2.00*2.42*2+1.30*7.92)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.252	
				RAZEM	50.252
11	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 7.92*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.296	
				RAZEM	10.296
12	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.80*2.00*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.400	
				RAZEM	4.400
13	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR-W 4-01 0913-06	Wstawienie uzupełnień ze sklejki lub płyty pilśniowej twardej o powierzchni do 1.0 dm2 w płaszczyznach elementów stolarki 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-01 0921-02	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 4-01 0921-17	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 1.51*1.18*2*1.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.593	
				RAZEM	6.593
18	KNR-W 4-01 1101-03	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3 mm i powierzchni ponad 0.5 m2 1.05*1.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.208	
				RAZEM	1.208
19	KNR-W 4-01 1109-03	Uzupełnienie okirowania istniejących szyb o powierzchni ponad 0.5 m2 w ramach drewnianych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.51*1.18*2	m <sup>2</sup>	3.564	
				RAZEM	3.564
20	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynekowych i półskrzynekowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynekowych i skrzynekowych o powierzchni ponad 0.5 do 2:5 m <sup>2</sup> 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 1.45*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.435	
				RAZEM	0.435
24	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> 1.45*0.30*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.870	
				RAZEM	0.870
25	KNR-W 2-02 1301-03	Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m <sup>3</sup> typu A-2 z kafli kwadratowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych Z PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ 26.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.250	
				RAZEM	26.250
27	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 26.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.250	
				RAZEM	26.250
28	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem 26.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.250	
				RAZEM	26.250
29	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 26.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.250	
				RAZEM	26.250
30	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane 24.22	m m	24.220	
				RAZEM	24.220
31	KNR-W 4-01 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> metodą opryskiwania ciągłego 2.83*2.42+2.72*2.42+4.48*2.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.273	
				RAZEM	24.273

Głubczyckie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa nr 8  
tel. 077 486 21 42  
NIP 740-13-83-097 REGON 531276691

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Obiekt: Głubczyce Wiejska 4/ m 6</b>		
1.1.	<b>Element: Roboty elektryczne</b>		
1.1.1.	KNR 04-03-1122-0100	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 6.0000	
	Jm. szt.	Razem:	6.0000
			<b>6.0000</b>
1.1.2.	KNR 04-03-1124-0100	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 2.0000	
	Jm. szt.	Razem:	2.0000
			<b>2.0000</b>
1.1.3.	KNR 04-03-1129-0300	Demontaż tablic licznikowych 1.0000	
	Jm. szt.	Razem:	1.0000
			<b>1.0000</b>
1.1.4.	KNR 04-03-1133-0400	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych 2.0000	
	Jm. szt.	Razem:	2.0000
			<b>2.0000</b>
1.1.5.	KNR 04-03-1120-0200	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup> 7.0000	
	Jm. szt.	Razem:	7.0000
			<b>7.0000</b>
1.1.6.	KNR 04-03-1001-0500	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 64.0000	
	Jm. m	Razem:	64.0000
			<b>64.0000</b>
1.1.7.	KSNR 00-05-0404-0100	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik 1-bieg.pt przewodem YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup> 2.0000	
	Jm. wyp.	Razem:	2.0000
			<b>2.0000</b>
1.1.8.	KSNR 00-05-0404-0300	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi YDYp 3x2,5mm <sup>2</sup> w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A/Z -pt 4.0000	
	Jm. wyp.	Razem:	4.0000
			<b>4.0000</b>
1.1.9.	KSNR 00-05-0404-0300	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi YDYp 3x2,5mm <sup>2</sup> w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A/Z -pt podwójne 2.0000	
	Jm. wyp.	Razem:	2.0000
			<b>2.0000</b>
1.1.10.	KNR 05-08-0501-0300	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1) - wariant 1 2.0000	
	Jm. kpl.	Razem:	2.0000
			<b>2.0000</b>
1.1.11.	KNR 05-08-0504-0100	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych/ materiał z demontażu/ 2.0000	
	Jm. szt.	Razem:	2.0000
			<b>2.0000</b>
1.1.12.	KNR 05-08-0210-0300	Przewody kabelkowe YDYp 3x6 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 16.0000	
	Jm. m	Razem:	16.0000
			<b>16.0000</b>
1.1.13.	KNR 05-18-1712-0200	Przebicia przez ściany z cegły grub. 1 cegły 1.0000	
	Jm. szt.	Razem:	1.0000
			<b>1.0000</b>

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 1.14.	KNR 04-03-1012-0100	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm gotową zaprawą tynkarską 64.0000	64.0000
		Jm. m	Razem: 64.0000
1. 1.15.	KNR 04-01-0709-0500	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach -w miejscach demontowanego osprzętu 12.0000	12.0000
		Jm. szt.	Razem: 12.0000
1. 1.16.	KNR 04-01-0713-0300	Przecieranie istniejących tynków wewn. przywracających tynki w miejscu bruzd do stanu pierwotnego 3.2000	3.2000
		Jm. m2	Razem: 3.2000
1. 1.17.	KNR 05-08-0401-0700	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących 1.0000	1.0000
		Jm. aparat	Razem: 1.0000
1. 1.18.	KNR 05-08-0404-0700	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.19.	KNR-W 05-08-0407-0100	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S301 B10A /obw.ośw / 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.20.	KNR-W 05-08-0407-0100	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S301 B16A /,pralka, i .obw.gn.wt./ 2.0000	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
1. 1.21.	KNR-W 05-08-0407-0300	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -wyłącznik przeciwporażeniowy 1 - bieg. - wariant 1 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.22.	KNR-W 05-08-0408-0400	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-bieg. 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.23.	KNR-W 05-08-0403-0100	Analogia-montaż tablicy licznikowej /materiał z demontażu/ 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.24.	KNR 05-14-0504-0100	Demontaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 5 A - 1 syst.pomiarów.do pomiaru bezpośr. - 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.25.	KNR 05-14-0504-0100	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 5 A - 1 syst.pomiarów.do pomiaru bezpośr. - /materiał z demontażu/ 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.26.	ANALIZA WŁASNA	Opłata za dopuszczenie i zaplombowanie licznika 1.0000	1.0000
		Jm. kpl.	Razem: 1.0000

**Przedmiar/obmiar robót**

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 1.27.	KNR 04-03-1202-0100	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3.0000	3.0000
		Jm. pomiar	Razem: 3.0000
1. 1.28.	KNR-W 05-08-0902-0500	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1.0000	1.0000
		Jm. pomiar	Razem: 1.0000

**Głubczyckie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**  
48-100 Głubczyca, ul. Pocztowa nr 8  
tel. 077 485 22 42  
NIP 748-13-83-997 REGON 531276691