

Znak sprawy GTBS/ 5137 /2011

Głubczyce, dn.08.11.2011

stempel firmy

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głubczycach
zaprasza do złożenia

ofert na:

2. Przedmiot zamówienia. **wymiany instalacji gazowej / pion / i wodnej
Głubczyce ul. Warszawska 23**
3. Termin realizacji zamówienia do 3 -ch tygodni od daty podpisania umowy
4. Okres gwarancji 3 lata
5. **Miejsce i termin złożenia oferty GTBS Głubczyce ul. Pocztowa 8 sekretariat ,
15.11.2011 do godz. 11⁰⁰**
6. Termin otwarcia ofert 15 listopada 2011 r. godz.11.15
7. Warunki płatności przelew
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Ryszard Dziędziński
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim.

10. Treść oferty:

10.1. nazwa wykonawcy.....

10.2. adres wykonawcy.....

10.3. NIP

10.4. regon.....

10.5. nr rachunku bankowego.....

10.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto

zł (słownie złotych)

Podatek VAT

zł (słownie złotych)

Cenę brutto

zł (słownie złotych)

10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.

10.8. Termin realizacji zamówienia.....

10.9. Okres gwarancji.....

10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia.....

10.11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Dnia.....

podpis wykonawcy i pieczęć

PRZĘMIAR

WARSZAWA 23 GAZ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		DEMONTAŻ INSTALACJI			
1	KNR 4- d.1 02 0308- 02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm	m		
		3.50	m	3.500	
		1.00+0.50*2+1.30+0.50*3+0.70+0.50*2	m	6.500	
				RAZEM	10.000
2	KNR 4- d.1 02 0308- 03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm	m		
		0.90+3.60+1.00+0.30*2+3.15+0.50+3.60	m	13.350	
				RAZEM	13.350
3	KNR 4- d.1 02 0308- 04	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 65-80 mm	m		
		1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4- d.1 02 0309- 02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 4- d.1 02 0314- 01 analogia	Demontaż gazomierzy	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	d.1 kalk. własna	Załadunek i wywiezienie złomu z rozbiórki	kg		
		<25>2.44*6.50	kg	15.860	
		<32>3.14*3.50	kg	10.990	
		<40>3.61*13.35	kg	48.194	
		<65>6.52*1.00	kg	6.520	
				RAZEM	81.564
2		MONTAŻ INSTALACJI			
7	KNR 2- d.2 19 02 15- 01	Przyłącza domowe o śr.nom. 50 mm z szafką Z-1	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2- d.2 15 0303- 04	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 65 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2- d.2 15 0303- 02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		0.90+3.60+1.00+0.30*2+3.15+0.50+3.60	m	13.350	
				RAZEM	13.350
10	KNR 2- d.2 15 0303- 01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		3.50	m	3.500	
				RAZEM	3.500
11	KNR 2- d.2 15 0303- 01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		1.00+0.50*2+1.30+0.50*3+0.70+0.50*2	m	6.500	
				RAZEM	6.500
12	KNR 2- d.2 15 0305- 01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		7	lokal.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR 2- d.2 15 0305- 02	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm	m		
		1.00	m	1.000	
		0.90+3.60+1.00+0.30*2+3.15+0.50+3.60	m	13.350	
		3.50	m	3.500	
		1.00+0.50*2+1.30+0.50*3+0.70+0.50*2	m	6.500	
				RAZEM	24.350

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2- d.2 15 0306- 02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przy- łącza 25 mm na ścianach wraz z montażem stelażu do montażu gazomierza 2+3+2	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR-W d.2 2-15 0313-03	Zawory kulowe o śr. 25 mm o połączeniach spawanych 2+3+2	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
16	d.2 kalk. własna	Montaż gazomierza 2+2+2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
17	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż rur osłonowych DN65 - 80 cm x 2 sztuki DN65 - 20 cm x 1 sztuka DN40 - 30 cm x 3 sztuki 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3:		MALOWANIE RUROCIĄGÓW	RAZEM		1.000
18	KNR 7- d.3 12 0105- 04	Odfuszczenie rurociągów <25>(2*3.14*0.0125)*6.50 <32>(2*3.14*0.016)*3.50 <40>(2*3.14*0.02)*13.35 <65>(2*3.14*0.0325)*1.00	m ²		
				m ²	0.510
				m ²	0.352
				m ²	1.677
				m ²	0.204
				RAZEM	2.743
19	KNR 7- d.3 12 0201- 04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy ze- wnętrznej do 57 mm <25>(2*3.14*0.0125)*6.50 <32>(2*3.14*0.016)*3.50 <40>(2*3.14*0.02)*13.35	m ²		
				m ²	0.510
				m ²	0.352
				m ²	1.677
				RAZEM	2.539
20	KNR 7- d.3 12 0201- 05	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy ze- wnętrznej 58-219 mm <65>(2*3.14*0.0325)*1.00	m ²		
				m ²	0.204
				RAZEM	0.204
21	KNR 7- d.3 12 0209- 04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm <25>(2*3.14*0.0125)*6.50 <32>(2*3.14*0.016)*3.50 <40>(2*3.14*0.02)*13.35	m ²		
				m ²	0.510
				m ²	0.352
				m ²	1.677
				RAZEM	2.539
22	KNR 7- d.3 12 0209- 05	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm <65>(2*3.14*0.0325)*1.00	m ²		
				m ²	0.204
				RAZEM	0.204
4:		ROBOTY BUDOWLANE	RAZEM		6.204
23	KNR 4- d.4 01 0333- 09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4- d.4 01 0333- 13	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4- d.4 01 0333- 21	Przebiecie otworów w stropie 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 4- d.4 01 0323- 03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 4- d.4.01 0323- 104	Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 4- d.4.01 0323- 105	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR 4- d.4.01 0804- 01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
	3		miejsc.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR 4- d.4.01 0711- 01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 3*2*0.5	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 4- d.4.01 0711- 13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.50*3	m ²		
			m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
32	KNR 4- d.4.01 0108- 17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
	0.50		m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
33	KNR 4- d.4.01 0108- 20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
	0.50		m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
34	d.4. kalk. własna	Opłata składowiskowa	m ³		
	0.5		m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

**Głubczykie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**
45-100 Głubczyca, ul. Pocztowa nr 8
tel. 077 465 22 42
NIP 748-13-83-897 REGON 531278691

WYMIANA INSTALACJI WÓDNEJ WARSZAWSKA SZYBKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0120-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 40-50 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR-W 4-02 0142-03	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 40-50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 2-15 0105-06	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR-W 2-15 0130-06	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-15 0130-06	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15 0130-06	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-15 0126-02	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000

**Głubczyckie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**
48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa nr 8
tel. 077 485 22 42
NIP 748-13-83-997 REGON 531276691