
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DEBRZYCY
ADRES INWESTYCJI : DEBRZYCA
INWESTOR : GMINA GŁUBCZYCE
ADRES INWESTORA : 48-100 GŁUBCZYCE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 14
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ZIELBUD ROBERT ZIELIŃSKI
DATA OPRACOWANIA : 25.10.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.10.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DEBRZICY					
1		WYKONANIE PODCIĄGÓW			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1	0313-02	4.00*0.25*0.40*2	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
3	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych	m		
d.1	0313-05	4.00*2*2	m	16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	3.60*3.00*0.40*2	m ³	8.640	
				RAZEM	8.640
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-17 0108-20	poz.2+poz.4	m ³	9.440	
				RAZEM	9.440
6	KNR 2-02	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2601-08	(3.00*2+3.60)*2*2	m	38.400	
				RAZEM	38.400
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-02	3.00*2*(0.20*2+0.40)*2	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-21	3.60*(0.20*2+0.40)*2	m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
2		ŚCIANKA NA KORYTARZU			
9	KNR 4-01	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0332-05	3.46*2	m	6.920	
				RAZEM	6.920
10	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.2	0121-03	2.96*3.46	m ²	10.242	
		-1.00*2.05	m ²	-2.050	
				RAZEM	8.192
11	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2	0126-05	1.50	m	1.500	
				RAZEM	1.500
12	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
d.2	1040-01	1.00*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
13	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2	0803-03	poz.10*2	m ²	16.384	
				RAZEM	16.384