

Głubczyce, dnia 04.04.2022r.

### Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000 zł

**Wykonawcy**

(dane adresata zapytania)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

**Poprawa sytuacji bytowej rodzin w 2022r. poprzez remont lokali: Głubczyce, ul. Sosnowiecka 31/4, ul. Koszarowa 6/6, ul. Koszarowa 6/8, ul. Słowackiego 9/4, ul. Koszarowa 6 (piwnica), ul. Sosnowiecka 3 (piwnica).**

(opis przedmiotu zamówienia)

Oprócz ceny proszę również o podanie:

- możliwego terminu wykonania zamówienia - **nie dłużej niż do 15.11.2022r.**
- warunków płatności: **30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury**
- warunków gwarancji – (minimalny okres 36 miesięcy)
- **UWAGI:**  
**Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik niniejszego zapytania. Wynagrodzenie będzie miało charakter kosztorysowy.**

(inne informacje ważne dla zamawiającego)

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć **do dnia 20.04.2022r. do godz. 12:00**

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres; **Głubczyckie TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce** lub  
(adres zamawiającego)
- za pośrednictwem faksu.....lub  
(nr faksu)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: .....  
(adres e-mail)

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.

Załączniki do zapytania ofertowego:

.....

PREZES ZARZĄDU  
  
Stanisław Ciapa

.....  
(podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej)

.....  
.....  
.....

Tel. ....

E;mail: .....

(Nazwa i dane adresowe wykonawcy oraz NIP, REGON)

## OFERTA

Zgodnie z zapytaniem cenowym na realizację zamówienia publicznego pn:

**Poprawa sytuacji bytowej rodzin w 2022r. poprzez remont lokali: Głubczyce, ul. Sosnowiecka 31/4, ul. Koszarowa 6/6, ul. Koszarowa 6/8, ul. Słowackiego 9/4, ul. Koszarowa 6 (piwnica), ul. Sosnowiecka 3 (piwnica).**

(przedmiot zamówienia)

oferuję wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za:

**Cenę netto** ..... zł (słownie złotych .....)

.....)

**Podatek VAT** ..... zł (słownie złotych .....)

.....)

**Cenę brutto** ..... zł (słownie złotych .....)

.....)

Termin realizacji zamówienia .....

Warunki płatności .....

Okres gwarancji .....

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Osoba do kontaktów: ....., tel .....

E: mail: .....

Dodatkowe uwagi do oferty .....

.....

Data sporządzenia oferty .....

.....  
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

(pieczęć wykonawcy)

SOSNOWIECKA 31/4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>INSTALACJA GAZOWA</b>			
1	KNR 0-31 d.1 0215-02	Kotły grzewcze gazowe wiszące atmosferyczne dwufunkcyjne o mocy do 26 kW. 1	kpl.	1.000	1.000 ✓
2	KNR-W 2- d.1 15 0309-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm we wnękach 1	kpl.	1.000	1.000 ✓
3	KNR-W 2- d.1 17 0115-01	Przewody do odprowadzanie spalin RURA KONCETRYCZNA 125MM 1.80	m	1.800	1.800 ✓
4	KNR-W 2- d.1 15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 1	szt.	1.000	1.000 ✓
5	KNR-W 2- d.1 15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 1	szt.	1.000	1.000 ✓
6	KNR INS- d.1 TAL 0201- 05	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde) 3.15+2.64+1.20	m	6.990	6.990 ✓
7	KNR-W 2- d.1 15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych. 1	szt.	1.000	1.000 ✓
8	KNR-W 2- d.1 15 0314-06	Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem 1	szt.	1.000	1.000 ✓
9	KNR INS- d.1 TAL 0201- 05	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde) 3.50	m	3.500	3.500 ✓
10	KNR INS- d.1 TAL 0203- 01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 15 mm. 1	szt.	1.000	1.000 ✓
11	KNR-W 2- d.1 15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 1	szt.	1.000	1.000 ✓
12	KNR INS- d.1 TAL 0205- 01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych 1	lokál.	1.000	1.000 ✓
13	KNR-W 4- d.1 01 0335-04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej 2	szt.	2.000	2.000 ✓
14	KNR 4-01 d.1 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. 2	szt.	2.000	2.000 ✓
2		<b>INSTALACJA CO</b>			
15	KNR INS- d.2 TAL 0308- 03	Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o. 2	szt.	2.000	2.000 ✓
16	KNR INS- d.2 TAL 0308- 03	Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o. z filtrem 1	szt.	1.000	1.000 ✓
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR INS- d.2 TAL 0308- 03	Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR INS- d.2 TAL 0301- 03	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) 1.20*2*3	m		
			m	7.200	
				RAZEM	7.200
19	KNR INS- d.2 TAL 0301- 04	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) 2.70*2+3.20*2+2.20*2+1.50*2+1.50*2	m		
			m	22.200	
				RAZEM	22.200
20	KNR INS- d.2 TAL 0305- 08	Rury przyłączne o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego - podłączenie dolne na ścianach 3	kol.		
			kol.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 0-35 d.2 0215-06	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm termostatyczne 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 2- d.2 15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm POWROTNE 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 0-35 d.2 0209-02	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 0-35 d.2 0213-07	Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 380-600 mm i wys. do 1100 mm, montaż grzejników na ścianie 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 4- d.2 01 0335-04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 4-01 d.2 0323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR INS- d.2 TAL 0307- 01	Piukanie instalacji c.o. 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
28	KNR INS- d.2 TAL 0307- 02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych 4	urząd		
			urząd	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR INS- d.2 TAL 0307- 04	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji 4	urząd		
			urząd	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR-W 4- d.2 01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kafłami 1.77*0.55*0.77+1.05	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
31	KNR-W 4- d.2 01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km z rozbiórki pieców 1.77*0.55*0.77+1.05	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
3		<b>WODA CIĘPŁA ZIMNA</b>			
32	KNR 0-31 d.3 0109-02	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 20 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 0-31 d.3 0107-02	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 22 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
34	KNR 0-31 d.3 0101-02	Rurociągi z polibutyleny PB o śr. 22 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych 2.70*2	m m	 5.400	 5.400
35	KNR 0-31 d.3 0111-01	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na ścianie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
36	KNR 0-31 d.3 0115-02	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 4 mm obustronnie powlekanie folią, rurociąg o śr. 22 mm 2.70*2	m m	 5.400	 5.400
37	KNR 0-35 d.3 0134-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 2.70*2	m m	 5.400	 5.400
38	KNR-W 2- d.3 15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
4		<b>ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE BUDOWLANE</b>		RAZEM	1.000
39	KNR-W 4- d.4 01 0427-03	Wycięcie otworów dla komina w ströpie strychowym 1	msc. msc.	 1.000	 1.000
40	KNR-W 4- d.4 01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia przy kominie kocetrycznym 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	 1.000
41	KNR 0-21 d.4 4007-03	Slepa podłoga z płyt wiórowych 2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	 2.000
42	KNR-W 2- d.4 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	 2.000
43	KNR-W 2- d.4 02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienné z tworzyw sztucznych - profile 4	m m	 4.000	 4.000
44	KNR-W 4- d.4 01 0335-05	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
5		<b>KANALIZACJA ŚCIEKOWA</b>		RAZEM	1.000
45	KNR-W 2- d.5 15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.50	m m	 3.500	 3.500
46	KNR-W 4- d.5 02 0216-01	Wymiana dołącznika (trapeza) o śr. 100 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
47	KNR-W 2- d.5 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	 1.000
48	KNR-W 2- d.5 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
1	KNR-W 4-d.1 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-d.1 02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-d.1 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.640	
				RAZEM	1.640
4	KNR-W 2-d.1 02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-d.1 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do łazienki z kratką nawiewową 0.80*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.640	
				RAZEM	1.640
2		<b>zerwanie z stropu paneli pcv i z ścian wyłożenie płytami gipsowymi</b>		RAZEM	1.640
6	KNR-W 4-d.2 01 0440-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy 1.40*2.10+1.35*1.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.493	
				RAZEM	4.493
7	KNR-W 2-d.2 02 2005-01	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 1.40*2.10+1.35*1.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.493	
				RAZEM	4.493
8	KNR-W 4-d.2 01 0438-03	Rozebranie ścianek działowych z lat i rygli 1.40*2.70*2+2.10*2.60+1.35*2.60+2.55*2.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.160	
				RAZEM	23.160
9	KNR-W 2-d.2 02 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 1.40*2.70*2+2.10*2.60+1.35*2.60+2.55*2.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.160	
				RAZEM	23.160
3		<b>posadzki i okładziny z płytek ceramicznych</b>		RAZEM	23.160
10	KNR-W 4-d.3 01 0821-08	Rozebranie okładziny posadzki 1.40*2.10+1.35*1.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.493	
				RAZEM	4.493
11	NNRNKB d.3 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 1.40*2.10+1.35*1.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.493	
				RAZEM	4.493
12	KNR AT-27 d.3 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 1.40*2.10+1.35*1.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.493	
				RAZEM	4.493
13	KNR AT-27 d.3 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej 1.40*2.10+1.35*1.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.493	
				RAZEM	4.493
14	KNR 0-12 d.3 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 1.40*2.10+1.35*1.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.493	
				RAZEM	4.493
15	KNR AT-27 d.3 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 2.10*2.00*2+1.40*2.00*2+1.35*2.00*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.400	
				RAZEM	19.400
16	KNR 0-12 d.3 0829-03	Lirowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 19.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.400	
				RAZEM	19.400
17	KNR K-04 d.3 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 1.40*2.10+1.35*1.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.493	
				RAZEM	4.493
18	KNR K-04 d.3 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 2.10*0.80*2+1.40*0.80*2+1.35*0.80*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.760	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-d.3 01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	RAZEM	7.760
			m <sup>2</sup>	30.000	
20	KNR-W 2-d.3 02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	RAZEM	30.000
			m <sup>2</sup>	30.000	
4		<b>instalacja wodno kanalizacyjna</b>		RAZEM	30.000
21	KNR-W 4-d.4 02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		1.35+0.90*2+1.40+2.10*2+0.90*2	m	10.550	
22	KNR-W 4-d.4 02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.	RAZEM	10.550
		1	kpl.	1.000	
23	KNR-W 4-d.4 02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	RAZEM	1.000
		1	kpl.	1.000	
24	KNR-W 2-d.4 15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
25	KNR-W 2-d.4 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	RAZEM	1.000
		1.35*2+1.20*2+1.40*2+2.10*2+0.60*2	m	13.300	
26	KNR-W 2-d.4 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	RAZEM	13.300
		2+1+1	szt.	4.000	
27	KNR-W 2-d.4 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	RAZEM	4.000
		1	szt.	1.000	
28	KNR 0-35 d.4 0123-02	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.	RAZEM	1.000
		1	kpl.	1.000	
29	KNR-W 2-d.4 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	RAZEM	1.000
		1	kpl.	1.000	
30	KNR-W 2-d.4 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	RAZEM	1.000
		1.50*2	m	3.000	
31	KNR-W 2-d.4 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	RAZEM	3.000
		1	szt.	1.000	
32	KNR-W 2-d.4 15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	RAZEM	1.000
		1.50	m	1.500	
33	KNR-W 2-d.4 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	RAZEM	1.500
		1	podej.	1.000	
34	KNR-W 4-d.4 01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	RAZEM	1.000
		1.90+0.55*0.77*1.76	m <sup>3</sup>	2.645	
5		<b>WYKONANIE INSTALACJI CIEPŁEJ WODY</b>		RAZEM	2.645
35	KNR-W 4-d.5 01 0337-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		2.60+1.20+2.20	m	6.000	
				RAZEM	6.000

## KOSZAROWA 6-6 REMONT LOKALU MIESZKALNEGO OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR-W 2- d.5 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2.60+1.20+2.20	m	6.000	
				RAZEM	6.000
37	KNR-W 2- d.5 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR 0-35 d.5 0129-03	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 4 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm 7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
39	KNR 0-35 d.5 0113-03	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 20 mm 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 4- d.5 01 0326-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 6	m	6.000	
				RAZEM	6.000

## WYMIANA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKOWEJ OBMIAR

## SOSNOWECKA 3 - PIŁNICA

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4- 01 0335-05	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 4+2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR-W 4- 02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 2.00+3.00+5.30+0.50+1.30+4.20+4.40	m	20.700	
				RAZEM	20.700
3	KNR-W 2- 15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2.00+3.00+5.30+0.50+1.30+4.20+4.40	m	20.700	
				RAZEM	20.700
4	KNR-W 2- 15 0222-02	Czyszczaaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4- 01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. 4+2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 4- 01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 8+4	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR-W 4- 02 0216-01	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 100 mm 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych 3.16*3.49+2.21*3.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.741	
				RAZEM	18.741
2	KNR-W 4-02 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - KABINY NATRYSKOWEJ 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-02 0421-01	Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 250 dm <sup>3</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 2.30*2+2.13*2+1.50*2	m m	11.860	
				RAZEM	11.860
7	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 2.11*3.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.364	
				RAZEM	7.364
8	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej 2.11*2.00*2+2.13*2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.960	
				RAZEM	16.960
9	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej POSADZKA 2.13*1.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.621	
				RAZEM	3.621
10	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone łazienkowe z kratką nawiewowa 0.80*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.640	
				RAZEM	1.640
12	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 0.80*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.640	
				RAZEM	1.640
14	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 2.13*2.10*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.892	
				RAZEM	17.892
15	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 2.13*2.13*2.0*0.25*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.074	
				RAZEM	9.074
16	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm 2.13*2.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.516	
				RAZEM	4.516
17	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 2.13*2.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.516	
				RAZEM	4.516
18	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 2.13*2.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.516	
				RAZEM	4.516

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01 0337-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 2.13*2	m		
			m	4.260	
20	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 2	szt.	RAZEM	4.260
			szt.	2.000	
21	KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 2.15	m	RAZEM	2.000
			m	2.150	
22	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2.20*2*2+0.80*8	m	RAZEM	2.150
			m	15.200	
23	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 6	szt.	RAZEM	15.200
			szt.	6.000	
24	KNR-W 2-15 0137-08	Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.	RAZEM	6.000
			szt.	1.000	
25	KNR-W 2-15 0231-02	Wanny kąpielowe żeliwne wolnostojące o dł. 1400-1700 mm 1	kpl.	RAZEM	1.000
			kpl.	1.000	
26	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem 1	kpl.	RAZEM	1.000
			kpl.	1.000	
27	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl.	RAZEM	1.000
			kpl.	1.000	
28	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 100 litrów bojler elektryczny 1	kpl.	RAZEM	1.000
			kpl.	1.000	
29	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej.	RAZEM	1.000
			podej.	3.000	
30	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej.	RAZEM	3.000
			podej.	1.000	
31	KNR 0-34 0101-02	Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) 12+4	m	RAZEM	1.000
			m	16.000	
32	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 1.99*5.33+2.20*1.80	m <sup>2</sup>	RAZEM	16.000
			m <sup>2</sup>	14.567	
33	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych 1.99*5.33+2.20*1.80	m <sup>2</sup>	RAZEM	14.567
			m <sup>2</sup>	14.567	
34	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 1.99*5.33+2.20*1.80	m <sup>2</sup>	RAZEM	14.567
			m <sup>2</sup>	14.567	
35	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 2.00*2+5.40*2+2.20*2+1.80*2	m	RAZEM	14.567
			m	22.800	
36	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 5.33*1.36*2+1.99*1.36*2+2.13*4*1.36	m <sup>2</sup>	RAZEM	22.800
			m <sup>2</sup>	31.498	
				RAZEM	31.498

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR-W 4-01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
38	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2.20+1.10*3	m m	5.500	
				RAZEM	5.500
39	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> -szerokość 90cm 0.90*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.845	
				RAZEM	1.845
41	KNR-W 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
42	KNR-W 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtynkowych 16 A 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 5.33*1.50*2+1.99*1.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.960	
				RAZEM	21.960
46	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km wykładzina drzwi płyta plisiniowa urządzenia sanitarne 2.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 2-02 1037-02	Drzwi piwniczne deskowe pełne	m <sup>2</sup>		
		2.00*1.00	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 4-01 0324-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł	szt.		
		2+1	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m <sup>2</sup> na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-01 0921-12	Założenie na nowym miejscu zasuw czołowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SŁOWACKIEGO 9/4			
1	KNR-W 4-d.1 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.45*1.45*2	m <sup>2</sup>	4.205	
				RAZEM	4.205
2	KNR-W 4-d.1 01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.50*2	m	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR-W 2-d.1 02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> Z NAWIETRZAKIEM HIGROSTEROWANYM	m <sup>2</sup>		
		1.45*1.45*2	m <sup>2</sup>	4.205	
				RAZEM	4.205
4	KNR-W 2-d.1 02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości PONAD1 m	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-d.1 01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.50*0.30*2	m <sup>2</sup>	0.900	
				RAZEM	0.900
6	KNR-W 4-d.1 01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm	m		
		1.45*3*2	m	8.700	
				RAZEM	8.700
7	KNR-W 4-d.1 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kółnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		1.45*0.30*2	m <sup>2</sup>	0.870	
				RAZEM	0.870
8	NNRNKB d.1 202.0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm PARAPETY	m <sup>2</sup>		
		1.45*0.30*2	m <sup>2</sup>	0.870	
				RAZEM	0.870
9	KNR-W 4-d.1 01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km z demontażu okien	m <sup>3</sup>		
		0.35*2	m <sup>3</sup>	0.700	
				RAZEM	0.700
10	d.1 kalk. własna	Utylizacja gruzu i opłata za wysypisko OKNA PLASTYKOWE	m <sup>3</sup>		
		0.35*2	m <sup>3</sup>	0.700	
				RAZEM	0.700