

---

**PRZEDMIAR - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien Szkoły Podstawowej Nr 2  
ADRES INWESTYCJI : 48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego  
INWESTOR : GMINA GŁUBCZYCE  
ADRES INWESTORA : 48-100 Głubczyce, Niepodległości 14  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DARIUSZ KOZŁOWSKI  
DATA OPRACOWANIA : 06.03.2012

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.03.2012

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podstawa             | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|----------|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| <b>1</b> |                      | <b>Roboty demontażowe</b>                                     |                |              |               |
| 1        | KNR-W 4-01           | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2    | szt.           |              |               |
| d.1      | 0353-03              | 14  | szt.           | 14.000       |               |
|          |                      |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.000</b> |
| <b>2</b> |                      | <b>Montaż okien</b>   |                |              |               |
| 2        |                      | Montaż profili wzmacniających do okien sali gimnastycznej     | m              |              |               |
| d.2      | analiza indywidualna | 7*4+4*2.25+4*2.25   | m              | 46.000       |               |
|          |                      |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>46.000</b> |
| 3        | NNRNKB               | Parapety z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2      | 202 0541-02          | Analogia<br>Parapety drewniane<br>0.15*(1.65*19+2.05*9)       | m <sup>2</sup> | 7.470        |               |
|          |                      |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.470</b>  |