
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien Szkoły Podstawowej Nr 2 - OKNA ALUMINIOWE SALISPORTOWEJ ORAZ BASENU
ADRES INWESTYCJI : 48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego
INWESTOR : GMINA GŁUBCZYCE
ADRES INWESTORA : 48-100 Głubczyce, Niepodległości 14
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DARIUSZ KOZŁOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 12.03.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.03.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż okien			
1	NNRNKB d.1 202 1026-04	(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną - OKNO 14N - koloru białego 2.08*1.25*5	m ² m ²	 13.000	
				RAZEM	13.000
2	NNRNKB d.1 202 1026-04	(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną - OKNO 15N - koloru białego 2.08*1.25*4	m ² m ²	 10.400	
				RAZEM	10.400
3	NNRNKB d.1 202 1026-04	(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną - OKNO 16N - koloru białego 2.08*1.25*4	m ² m ²	 10.400	
				RAZEM	10.400
4	NNRNKB d.1 202 1026-04	(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną - OKNO 17N - koloru białego 2.08*1.55*15	m ² m ²	 48.360	
				RAZEM	48.360
5	NNRNKB d.1 202 1026-04	(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną - OKNO 18N - koloru białego 2.08*1.25*1	m ² m ²	 2.600	
				RAZEM	2.600
6	NNRNKB d.1 202 1026-04	(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną - OKNO 19N - koloru białego 2.08*1.0*14	m ² m ²	 29.120	
				RAZEM	29.120
7	NNRNKB d.1 202 1026-06	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną - DRZWI 20N, kolor biały 2.2*2.25*1	m ² m ²	 4.950	
				RAZEM	4.950