

Głubczyckie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
48-100 Głubczyce, ul. Poczta nr 8
tel. 077 466 22 42
NIP 746-13-83-997 REGON 531270991

stempel firmy

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głubczycach

zaprasza do złożenia oferty na:

2. Przedmiot zamówienia. **Montaż wyłącznika p.poż. w budynku mieszkalnym w Głubczycach ul. Kozielska 20a**
3. Termin realizacji zamówienia do 4 tygodni od daty podpisania umowy
4. Okres gwarancji 3 lata
5. **Miejsce i termin złożenia oferty GTBS Głubczyce ul. Poczta 8 sekretariat , 26.03.2011 do godz. 12.30**
6. Termin otwarcia ofert 26 marca 2012 r. godz. 13.30 **Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 14 pok. nr 14**
7. Warunki płatności przelew
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Ryszard Dziedziński
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Do oferty dołączyć kosztorys szczegółowy, zawierający wszystkie pozycje określone w przedmiarze z uwzględnieniem rodzajów materiałów.
10. Treść oferty:
- 10.1. nazwa wykonawcy.....
- 10.2. adres wykonawcy.....
- 10.3. NIP
- 10.4. regon.....
- 10.5. nr rachunku bankowego.....
- 10.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
- Cenę netto
-
- zł (słownie złotych)
- Podatek VAT
-
- zł (słownie złotych)
- Cenę brutto
-
- zł (słownie złotych)
- 10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z wnioskiem przedmiotu zamówień jak również ze wszystkimi warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert i nie będę wnosił żadnych zastrzeżeń i uwag w przypadku odrzucenia oferty z uwagi na braki w zapisach lub błędne zapisy zarówno w treści oferty, jak i w dołączonych do oferty kosztorysach szczegółowych lub innych wymaganych dokumentach.
- 10.8. Termin realizacji zamówienia.....
- 10.9. Okres gwarancji.....
- 10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia.....
- 10.11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Dnia.....
pieczętka i podpis wykonawcy

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: Głubczyce , Kozielska 20a Opis:		
1.1.	Element: Montaż wyłączników p.poż. Opis:		
1.1.1.	KNNR 00-09-0102-0400	Demontaż złączy napowietrznych typu Z-25, Z-60 1.0000	
	Jm. kpl.	Razem:	1.0000
			1.0000
1.1.2.	KNNR 00-09-0306-0800	Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym przekroju żył 12.5-30 mm2 1.0000	
	Jm. m	Razem:	1.0000
			1.0000
1.1.3.	KNR 04-03-0907-0400	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 10 mm2 od listew zaciskowych 2.0000	
	Jm. kpl.	Razem:	2.0000
			2.0000
1.1.4.	KNR 05-08-0802-0700	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 1dm3 1.0000	
	Jm. szt.	Razem:	1.0000
			1.0000
1.1.5.	KNR 05-08-0802-0800	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle - dodatek za każdy dm3 objęt.powyżej 1 dm3 10.0000	
	Jm. szt.	Razem:	10.0000
			10.0000
1.1.6.	KNNR 00-05-0404-0500	Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 12-modułowa 1.0000	
	Jm. szt.	Razem:	1.0000
			1.0000
1.1.7.	KNNR 00-05-0406-0100	Montaż wyłącznika FRX-100 1.0000	
	Jm. szt.	Razem:	1.0000
			1.0000
1.1.8.	KNNR 00-05-0406-0100	Montaż wyzwalacza wzrostowego do FRX 1.0000	
	Jm. szt.	Razem:	1.0000
			1.0000
1.1.9.	KNNR 00-05-1207-1200	Wykucie bruzd dla rur RKL'G28, RS37 w cegle 3.0000	
	Jm. m	Razem:	3.0000
			3.0000
1.1.10.	KNNR 00-05-0101-0700	Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 3.0000	
	Jm. m	Razem:	3.0000
			3.0000
1.1.11.	KNNR 00-05-0201-0400	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur- DY 10 mm2 12.0000	
	Jm. m	Razem:	12.0000
			12.0000
1.1.12.	KNNR 00-05-1208-0200	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 3.0000	
	Jm. m	Razem:	3.0000
			3.0000
1.1.13.	KNR 04-03-1013-0100	Tynkowanie wnek o pow.do 0.25 m2 0.2500	
	Jm. m2	Razem:	0.2500
			0.2500

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 1.14.	KNR 04-01-0709-0500	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach -po wyłączniku głównym 1.0000	
		Jm. szt.	1.0000
			Razem: 1.0000
1. 1.15.	KNR 04-03-0901-0400	Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby 16.0000	
		Jm. podłączenie	16.0000
			Razem: 16.0000
1. 1.16.	KNNR 00-05-0402-0200	Złącza napowietrzne Z-60 z demontażu 1.0000	
		Jm. szt.	1.0000
			Razem: 1.0000
1. 1.17.	KNNR 00-05-1207-0500	Wykucie bruzd dla przewodu HDGs w cegle 6.0000	
		Jm. m	6.0000
			Razem: 6.0000
1. 1.18.	KNNR 00-05-0205-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe -HDGs 3x1,5 6.0000	
		Jm. m	6.0000
			Razem: 6.0000
1. 1.19.	KNNR 00-05-1208-0100	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 6.0000	
		Jm. m	6.0000
			Razem: 6.0000
1. 1.20.	KNNR 00-05-0301-0800	Przygotowanie podłoża pod przycisk p.poż. - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 1.0000	
		Jm. szt.	1.0000
			Razem: 1.0000
1. 1.21.	KNNR 00-05-0406-0100	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-przycisk p.poż. w czerwonej obudowie pt 1.0000	
		Jm. szt.	1.0000
			Razem: 1.0000
1. 1.22.	KNNR 00-05-1301-0200	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2.0000	
		Jm. pomiar	2.0000
			Razem: 2.0000
1. 1.23.	KNNR 00-05-1308-0100	Sprawdzenie i regulacja działania wyłącznika p.poż. 1.0000	
		Jm. szt.	1.0000
			Razem: 1.0000
1. 1.24.	ANALIZA WŁASNA	Oplata w Energia Pro za dopuszczenie ,wyłączenie oraz oplombowanie 1.0000	
		Jm. kpl.	1.0000
			Razem: 1.0000

**Głubczyckie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**
48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa nr 8
tel. 077 485 22 42
NIP 748-13-83-997 REGON 581276691

RAPORT TRANSMISJI

20-MAR-2012 09:36

DLA:

NADANY

DATA	START	ODBIORCA	STRON	CZAS	UWAGA
20-MAR	09:32	0774373417	3	3'10"	OK