

Głubczyckie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
48-100 Głubczyce, ul. Poczтова nr 8
tel. 077 485 22 42
NIP 748-13-83-897 REGON 531278691

stempel firmy

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głubczycach
zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia. **remont lokalu mieszkalnego w Głubczycach ul. Warszawska 30/1**
3. Termin realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy
4. Okres gwarancji 3 lata
5. **Miejsce i termin złożenia oferty GTBS Głubczyce ul. Poczтова 8 sekretariat , 10.04.2011 do godz. 12.30**
6. Termin otwarcia ofert 10 kwietnia 2012.r. godz. 13.15 **Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 14 pok. nr 14**
7. Warunki płatności przelew
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Ryszard Dziedziński
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Do oferty dołączyć kosztorys szczegółowy, zawierający wszystkie pozycje określone w przedmiarze z uwzględnieniem rodzajów materiałów.
10. Treść oferty:
 - 10.1. nazwa wykonawcy.....
 - 10.2. adres wykonawcy.....
 - 10.3. NIP
 - 10.4. regon.....
 - 10.5. nr rachunku bankowego.....
 - 10.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto
.....
zł (słownie złotych)
Podatek VAT
.....
zł (słownie złotych)
Cenę brutto
.....
zł (słownie złotych)
- 10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z wnioskiem przedmiotu zamówień jak również ze wszystkimi warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert i nie będę wnosił żadnych zastrzeżeń i uwag w przypadku odrzucenia oferty z uwagi na na braki w zapisach lub błędne zapisy zarówno w treści oferty, jak i w dołączonych do oferty kosztorysach szczegółowych lub innych wymaganych dokumentach.
- 10.8. Termin realizacji zamówienia.....
- 10.9. Okres gwarancji.....
- 10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia.....
- 10.11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Dnia.....

pieczętka i podpis wykonawcy

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*2.05	m ²		
			m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
4	KNR-W 4-01 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych 2.70*3.12+2.07*3.12	m ²		
			m ²	14.882	
				RAZEM	14.882
5	KNR-W 4-01 1003-01	Przestawienie trzonów kuchennych o 2 ścianach licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) 1.27*0.70*0.73+0.50*0.68*0.41	m ³		
			m ³	0.788	
				RAZEM	0.788
6	KNR-W 4-01 1001-01	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 0.75 m ³ 0.77*0.55*1.63	m ³		
			m ³	0.690	
				RAZEM	0.690
7	KNR-W 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 1.17*1.00*4	m ²		
			m ²	4.680	
				RAZEM	4.680
8	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.17*1.00*4+1.50*2.00+3.12*0.30*2	m ²		
			m ²	9.552	
				RAZEM	9.552
9	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.17*2.00*4	m ²		
			m ²	9.360	
				RAZEM	9.360
10	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.17*4	m		
			m	4.680	
				RAZEM	4.680
11	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² 1.17*2.00*3	m ²		
			m ²	7.020	
				RAZEM	7.020
12	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² z NAWIEWNIKIEM HIGROSTEROWANYM 1.17*2.00	m ²		
			m ²	2.340	
				RAZEM	2.340
13	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.50	m		
			m	3.500	
				RAZEM	3.500
15	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej.		
			podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej.		
			podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.20	m		
			m	3.200	
				RAZEM	3.200
18	KNR-W 2-15 0113-05	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 4.50+2.00	m		
			m	6.500	
				RAZEM	6.500

REMONT WOLNEGO LOKALU WARSZAWSKA 3031021802ZK02ZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-15 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerszt. palnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4.000	
	4			RAZEM	4.000
20	KNR-W 2-15 0133-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	2.000	
	2			RAZEM	2.000
21	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000	
	1			RAZEM	1.000
22	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowym mi gr. 6 mm (C)	m	10.000	
	10			RAZEM	10.000
23	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.	1.000	
	1			RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-15 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerszt. palnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm WODOMIERZ	szt.	1.000	
	1			RAZEM	1.000

**Głubczyckie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**
48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa nr 8
tel. 077 485 22 42
NIP 748-13-83-097 REGON 531276691

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: Głębczyce Warszawska 30 m1		
1.1.	Element: Roboty elektryczne		
1.1.1.	KNR 04-03-1122-0100 [1]	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 3.0000	
	Jm. szt.		3.0000
		Razem:	3.0000
1.1.2.	KNR 04-03-1124-0100 [1]	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 1.0000	
	Jm. szt.		1.0000
		Razem:	1.0000
1.1.3.	KNR 04-03-1129-0300 [1]	Demontaż tablic licznikowych 1.0000	
	Jm. szt.		1.0000
		Razem:	1.0000
1.1.4.	KNR 04-03-1001-0500 [1]	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 70.0000	
	Jm. m		70.0000
		Razem:	70.0000
1.1.5.	KSNR 00-05-0404-0100 [2]	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik 1-bieg.pt przewodem YDYp 3x1,5mm2 1.0000	
	Jm. wyp.		1.0000
		Razem:	1.0000
1.1.6.	KSNR 00-05-0404-0100 [2]	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik świecznikowy pt.z przewodem YDYp3x1,5 mm2 1.0000	
	Jm. wyp.		1.0000
		Razem:	1.0000
1.1.7.	KSNR 00-05-0404-0300 [2]	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi YDYp 3x2,5mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A/Z -pt 2.0000	
	Jm. wyp.		2.0000
		Razem:	2.0000
1.1.8.	KSNR 00-05-0404-0300 [2]	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi YDYp 3x2,5mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A/Z -pt podwójne 6.0000	
	Jm. wyp.		6.0000
		Razem:	6.0000
1.1.9.	KNR 05-08-0210-0300 [3]	Przewody kabelkowe YDYp 3x6 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 6.0000	
	Jm. m		6.0000
		Razem:	6.0000
1.1.10.	KNR 05-18-1712-0300 [4]	Przebicia przez ściany z cegły grub. 1 1/2 cegły 1.0000	
	Jm. szt.		1.0000
		Razem:	1.0000
1.1.11.	KNR 04-03-1012-0100 [1]	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm gotową zaprawą tynkarską 48.0000	
	Jm. m		48.0000
		Razem:	48.0000
1.1.12.	KNR 04-03-1012-0200 [1]	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 22.0000	
	Jm. m		22.0000
		Razem:	22.0000
1.1.13.	KNR 04-01-0713-0300 [5]	Przecieranie istniejących tynków wewn. przywracających tynki w miejscu bruzd do stanu pierwotnego 3.5000	
	Jm. m2		3.5000
		Razem:	3.5000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.1.14.	KNR 04-01-0709-0500 [5]	uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach -w miejscach demontowanego osprzętu 0000	4.0000
		Razem:	4.0000
1.1.15.	KNR 05-08-0401-0700 [3]	przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod płytki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących 0000	1.0000
		Razem:	1.0000
1.1.16.	KNR 05-08-0402-0100 [3]	czyszczenie na gotowym podłożu wypraski licznikowej 0000	1.0000
		Razem:	1.0000
1.1.17.	KNR 05-08-0404-0700 [3]	montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z instrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 0000	1.0000
		Razem:	1.0000
1.1.18.	KNR-W 05-08-0407-0100 [6]	montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy bieg. S301 B6A /obw.ośw. / 0000	1.0000
		Razem:	1.0000
1.1.19.	KNR-W 05-08-0407-0100 [6]	montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy bieg. S301 B16A /pralka + bojler+.obw. gniazd.wt./ 0000	3.0000
		Razem:	3.0000
1.1.20.	KNR-W 05-08-0407-0300 [6]	montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -wyłącznik przeciwporażeniowy 1 - bieg. - wariant 1 0000	1.0000
		Razem:	1.0000
1.1.21.	KNR 04-03-1202-0100 [1]	zawiedzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego tego napięcia 0000	5.0000
		Razem:	5.0000
1.1.22.	KNR-W 05-08-0902-0500 [6]	zawiedzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 0000	1.0000
		Razem:	1.0000
<p>WYDAWCY KARTY</p> <p>[1] - ORGBUD 13-13-007 - 1996</p> <p>[2] - WACETOB 13-13-007 - 1996</p> <p>[3] - ORGBUD w.w. - 1996</p> <p>[4] - TOR-PROJ - 1996</p> <p>[5] - ORGBUD w.w. - 1996</p> <p>[6] - (N.Z.) WACE - 1997</p>			

Głubczyce Towarzystwo
Pracownictwa Społeczne Sp. z o.o.
 44-100 Głubczyce, ul. Pocztowa nr 8
 tel. 077 485 22 42
 NIP 744-13-45-007 REGON 531276691