

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 270*1.7	m ³ m ³	459.000	
				RAZEM	459.000
2	KNR 2-01 0414-02	Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.III 8*5*0.4	m ³ m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR 2-01 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych 270* 4	m ² m ²	1080.000	
				RAZEM	1080.000
4	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 270* 3	m ² m ²	810.000	
				RAZEM	810.000