

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących 2.40*1.30*0.40+1.20*1.30*2*0.40+1.20*2.20*2*0.40+1.51*1.30*0.40+1.27* 1.30*0.40+1.12*1.80*0.40+1.17*2.20*0.40	m ³ m ³	7.890	
				RAZEM	7.890
2	KNR-W 2-02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/ 2 ceg. Z CEGŁY KLINKEROWEJ KOMINOWEJ 2.40*1.30*0.40+1.20*1.30*2*0.40+1.20*2.20*2*0.40+1.51*1.30*0.40+1.27* 1.30*0.40+1.12*1.80*0.40+1.17*2.20*0.40	m ³ m ³	7.890	
				RAZEM	7.890
3	KNR-W 4-01 0109-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV) 2.40*1.30*0.40+1.20*1.30*2*0.40+1.20*2.20*2*0.40+1.51*1.30*0.40+1.27* 1.30*0.40+1.12*1.80*0.40+1.17*2.20*0.40	m ³ m ³	7.890	
				RAZEM	7.890
4	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km 7.89*2	m ³ m ³	15.780	
				RAZEM	15.780
5	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie PLANDEKĄ DACHÓW PRZED ZABRUDZENIEM 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
7	kalk. własna	Uzupełnienie poziomych ław kominarskich MONTAŻ I DEMONTAŻ 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 3.60*0.35+4.00*0.35+6.60*0.35*4	m ² m ²	11.900	
				RAZEM	11.900
9	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 3.60*0.35+4.00*0.35+6.60*0.35*4	m ² m ²	11.900	
				RAZEM	11.900
10	KNR-W 4-01 0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 15*2	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
11	KNR-W 4-01 0434-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu 5.20*2	m ² m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
12	KNR-W 4-01 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 2.20*1.50	m ² m ²	3.300	
				RAZEM	3.300