

Głubczyckie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
48-100 Głubczyce, ul. Poczta 8  
tel. 077 485 22 40  
NIP 748-13-83-997 REGON 14276891

stempel firmy

### ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głubczycach  
zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia. **wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Głubczycach ul. Ratuszowa 6/14**
3. Termin realizacji zamówienia do 1 tydzień od daty podpisania umowy
4. Okres gwarancji 3 lata
5. **Miejsce i termin złożenia oferty GTBS Głubczyce ul. Poczta 8 sekretariat - 13.07.2012 do godz. 10.00**
6. Termin otwarcia ofert 13 lipca 2012 r. godz. 11.00 **Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 14 pok. nr 14**
7. Warunki płatności przelew  
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Ryszard Dziędziński
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Do oferty dołączyć kosztorys szczegółowy, zawierający wszystkie pozycje określone w przedmiarze z uwzględnieniem rodzajów materiałów.
10. Treść oferty:
  - 10.1. nazwa wykonawcy.....
  - 10.2. adres wykonawcy.....
  - 10.3. NIP .....
  - 10.4. regon.....
  - 10.5. nr rachunku bankowego.....
  - 10.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  
Cenę netto  
.....  
zł (słownie złotych .....)  
Podatek VAT  
.....  
zł (słownie złotych .....)  
Cenę brutto  
.....  
zł (słownie złotych .....)
  - 10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z wnioskiem przedmiotu zamówień jak również ze wszystkimi warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert i nie będę wnosił żadnych zastrzeżeń i uwag w przypadku odrzucenia oferty z uwagi na na braki w zapisach lub błędne zapisy zarówno w treści oferty, jak i w dołączonych do oferty kosztorysach szczegółowych lub innych wymaganych dokumentach.
  - 10.8. Termin realizacji zamówienia.....
  - 10.9. Okres gwarancji.....
  - 10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia.....
  - 10.11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.  
Dnia.....  
pieczętka i podpis wykonawcy

Użytkownik:  
Głubczyca Ratuszowa 6m 14 '0712 stx.stx

## Przedmiar/obmiar robót

Str. 1

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Obiekt: Głubczyca Ratuszowa 6 m.14</b>		
1.1.	<b>Element: Roboty elektryczne</b>		
1.1.1.	KNR 04-03-1122-0100 [1]	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 5.0000	
		Jm. szt.	
		Razem:	5.0000
1.1.2.	KNR 04-03-1124-0100 [1]	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 4.0000	
		Jm. szt.	
		Razem:	4.0000
1.1.3.	KNR 04-03-1129-0300 [1]	Demontaż tablic licznikowych 1.0000	
		Jm. szt.	
		Razem:	1.0000
1.1.4.	KNR 04-03-1120-0200 [1]	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - mm2 wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 9.0000	
		Jm. szt.	
		Razem:	9.0000
1.1.5.	KNR 04-03-1001-0500 [1]	Ręczna wykucia bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 102.0000	
		Jm. m	
		Razem:	102.0000
1.1.6.	KSNR 00-05-0404-0100 [2]	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik 1-bieg.pt przewodem YDYp 3x1,5mm2 3.0000	
		Jm. wyp.	
		Razem:	3.0000
1.1.7.	KSNR 00-05-0404-0100 [2]	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przycisk dzwonek..pt przewodem YDYp 2x1,5mm2 1.0000	
		Jm. wyp.	
		Razem:	1.0000
1.1.8.	KSNR 00-05-0404-0100 [2]	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik świecznikowy pt.z przewodem YDYp4x1,5 mm2 1.0000	
		Jm. wyp.	
		Razem:	1.0000
1.1.9.	KSNR 00-05-0404-0300 [2]	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A/Z -pt 1.0000	
		Jm. wyp.	
		Razem:	1.0000
1.1.10.	KSNR 00-05-0404-0300 [2]	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A/Z -pt IP44 3.0000	
		Jm. wyp.	
		Razem:	3.0000
1.1.11.	KSNR 00-05-0404-0300 [2]	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A/Z -pt podwójne 7.0000	
		Jm. wyp.	
		Razem:	7.0000
1.1.12.	KNR 05-08-0210-0300 [3]	Przewody kabelkowe YDYp 3x6 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton 5.0000	
		Jm. m	
		Razem:	5.0000
1.1.13.	KNR 05-18-1712-0300 [4]	Przebiecia przez ściany z cegły grub. 1 1/2 cegły 1.0000	
		Jm. szt.	
		Razem:	1.0000

Użytkownik:  
Głubczyce Ratuszowa 6m 14 '0712 sbx, stx

Str. 2

### Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 1.14.	KNR 05-08-0502-0500 [3]	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kółkach kotwiących (il.mocowań 2) 1.0000	
		Jm. kpl.	Razem: 1.0000
1. 1.15.	KNR 05-08-0504-0300 [3]	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, plafoniera IP54 w łazience 1.0000	
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.16.	KNR 05-08-0401-0700 [3]	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kółki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących 1.0000	
		Jm. aparat	Razem: 1.0000
1. 1.17.	KNR 05-08-0403-0100 [3]	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)-dzwonek 1.0000	
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.18.	KNR 04-03-1012-0100 [1]	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm gotową zaprawą tynkarską 67.0000	
		Jm. m	Razem: 67.0000
1. 1.19.	KNR 04-03-1012-0200 [1]	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 35.0000	
		Jm. m	Razem: 35.0000
1. 1.20.	KNR 04-01-0713-0300 [5]	Przecieranie istniejących tynków wewn. przywracających tynki w miejscu bruzd do stanu pierwotnego 4.0800	
		Jm. m2	Razem: 4.0800
1. 1.21.	KNR 04-01-0709-0500 [5]	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap, o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceram., betonu na ścianach -w miejscach demontowanego osprzętu 12.0000	
		Jm. szt.	Razem: 12.0000
1. 1.22.	KNR 05-08-0805-0800 [3]	Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 1dm3 1.0000	
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.23.	KNR 05-08-0805-0700 [3]	Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle - dodatek za każdy dm3 objęt.powyżej 1 dm3 /4.5x4.5x2=41 dcm3 -1 dcm3/ 40.0000	
		Jm. szt.	Razem: 40.0000
1. 1.24.	KNR 05-08-0404-0100 [3]	Montaż obudowy na 2 liczniki 1faz i zabezp. przedlicznikowe /np. Kubiak RZ17/ 1.0000	
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.25.	KNR 05-08-0401-0700 [3]	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kółki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących 1.0000	
		Jm. aparat	Razem: 1.0000
1. 1.26.	KNR 05-08-0404-0700 [3]	mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża obudów 10-modułowych 1.0000	
		Jm. szt.	Razem: 1.0000

## Użytkownik:

Głubczyce Ratuszowa 6m 14 '0712 stx.stx

Str. 3

**Przedmiar/obmiar robót:**

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 1.27.	KNR 05-08-0402-0100 [3]	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2,5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia- gniazdo bezp. DO-II 1-bieg. 2.0000	
		Jm. szt.	2.0000
		Razem:	2.0000
1. 1.28.	KNR-W 05-08-0407-0100 [6]	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S301 B10A /obw.ośw. / 1.0000	
		Jm. szt.	1.0000
		Razem:	1.0000
1. 1.29.	KNR-W 05-08-0407-0100 [6]	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S301 B16A /pralka,,piec co ,kuchenka.obw.gn.wt.kuchni +obw. gn.wt.pokój / 5.0000	
		Jm. szt.	5.0000
		Razem:	5.0000
1. 1.30.	KNR-W 05-08-0407-0300 [6]	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -wyłącznik przeciwporażeniowy 1 - bieg. - wariant 1 2.0000	
		Jm. szt.	2.0000
		Razem:	2.0000
1. 1.31.	KNR-W 05-08-0408-0400 [6]	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-bieg. 1.0000	
		Jm. szt.	1.0000
		Razem:	1.0000
1. 1.32.	KNR 04-03-1202-0100 [1]	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6.0000	
		Jm. pomiar	6.0000
		Razem:	6.0000
1. 1.33.	KNR-W 05-08-0902-0500 [6]	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1.0000	
		Jm. pomiar	1.0000
		Razem:	1.0000
<b>WYDAWCY KATALOGÓW:</b>			
[1] - ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996			
[2] - WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996			
[3] - ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996			
[4] - TOR-PROJEKT wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996			
[5] - ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996			
[6] - (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997			

**Głubczyckie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**  
48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa nr 8  
tel. 071 486 22 43  
NIP 748-13-83-897 REGON 14276691