

POWSTANÓW 8

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-02	Rozebranie pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 360	m ² m ²	 360.000	
				RAZEM	360.000
2	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łat ponad 24 cm 360	m ² m ²	 360.000	
				RAZEM	360.000
3	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 1.90*1.20*0.42+1.70*1.10*0.42+0.50*0.42*1.70+2.40*1.90*0.42*2	m ³ m ³	 5.930	
				RAZEM	5.930
4	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 1.90*1.20*2+0.40*1.00*2+1.70*1.20*2+0.50*1.10*2+0.50*1.90*2*2+2.20* 1.70*4+0.50*1.70*4	m ² m ²	 32.700	
				RAZEM	32.700
5	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/ 2x1/2 ceg. 5.80	m ³ m ³	 5.800	
				RAZEM	5.800
6	KNR-W 2- 02 0220-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 2.0*0.55+1.80*0.55+0.60*0.55+2.30*0.55*2	m ² m ²	 4.950	
				RAZEM	4.950
7	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczające- go z folii 360	m ² m ²	 360.000	
				RAZEM	360.000
8	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrlat i łat 360	m ² m ²	 360.000	
				RAZEM	360.000
9	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12+12+10+10	m m	 44.000	
				RAZEM	44.000
10	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 12+12+10+10	m m	 44.000	
				RAZEM	44.000
11	KNR-W 2- 02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 8*4	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
12	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8*4	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
13	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 30.60	m ² m ²	 30.600	
				RAZEM	30.600
14	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 30.60	m ² m ²	 30.600	
				RAZEM	30.600
15	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 2- 02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę 360	m ² m ²	 360.000	
				RAZEM	360.000
17	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 16*2+12*2	m m	 56.000	
				RAZEM	56.000
18	KNR-W 4- 01 0424-01	Uzupełnienie poziomych ław kominarskich	m		

REMONT DACHU DACHÓWKOWEGO GŁUBCZYCE POWS...
STANIECÓW 8 GŁUBCZYCE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.50*5	m	12.500	
				RAZEM	12.500
19	KNR-W-4-01-0109-11 KAL... WŁASNA	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km WRAZ Z UTYLIZACJĄ 5.80+360*0.03	m ³ m ³	16.600	
				RAZEM	16.600
20	KNR K-05 0210-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 2.50*3.00	m ² m ²	7.500	
				RAZEM	7.500