

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NOWY STROP NAD MIESZKANIAMI			
1	KNR AT-12 d.1 0201-05	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD dwupoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI 60 161.50	m ² m ²	 161.500	 161.500
				RAZEM	161.500
2	KNR 4-01 d.1 0617-01	Zabezpieczenie końców belek stropowych osadzonych (zamurowywanych) w ścianach 44	szt. szt.	 44.000	 44.000
				RAZEM	44.000
3	KNR 4-01 d.1 0317-06	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek 44	szt. szt.	 44.000	 44.000
				RAZEM	44.000
4	KNR 0-21 d.1 4007-01	Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm 190.30	m ² m ²	 190.300	 190.300
				RAZEM	190.300
5	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 190.30	m ² m ²	 190.300	 190.300
				RAZEM	190.300
6	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa O GRUBOŚCI 10 CM 170.30	m ² m ²	 170.300	 170.300
				RAZEM	170.300
7	KNR 0-21 d.1 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych 190.30	m ² m ²	 190.300	 190.300
				RAZEM	190.300
2		OBNIŻENIE CZĘŚCI STROPU NAD POKOJEM			
8	KNR-W 4- d.2 01 0440-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych 37.33	m ² m ²	 37.330	 37.330
				RAZEM	37.330
9	KNR-W 4- d.2 01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy 37.33	m ² m ²	 37.330	 37.330
				RAZEM	37.330
10	KNR-W 4- d.2 01 0440-08	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju ponad 300 cm2 6.00*5	m m	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
11	KNR 0-21 d.2 4005-02	Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 180 mm 6.00*5	mb mb	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
12	KNR-W 4- d.2 01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej 5.83*0.60*0.50*2	m ³ m ³	 3.498	 3.498
				RAZEM	3.498
13	KNR-W 4- d.2 01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 5.83*0.60*0.50*2+1.50	m ³ m ³	 4.998	 4.998
				RAZEM	4.998
14	KNR-W 4- d.2 01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km 5.00*2	m ³ m ³	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000