

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie od podstaw nowego cokołu pod ustawienie figury św. Jana Nepomucena w Grobnikach. Zakres inwestycji przewiduje zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu.

Lokalizacja:
GMINA GŁUBCZYCE
OBRĘB GROBNIKI
DZ. NR 695/1

Inwestor:
GMINA GŁUBCZYCE
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 14
48 - 100 GŁUBCZYCE

W ramach zakładanych prac przewiduje się wykonanie robót:

- wykop z odwozem gruntu ok. 1,50 m³ - fundament i koryto pod opaskę
- wykonanie podbetonu technologicznego gr. 10 cm B15[C12/15]
- wykonanie grubowarstwowej izolacji poziomej fundamentu na podbetonie
- betonowanie fundamentu
- wykonanie grubowarstwowej izolacji pionowej i poziomej[góra] fundamentu
- wymurowanie z cegły pełnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej trzonu postumentu
- wykonanie tynkowania cokołu tynkiem cementowo - wapiennym, trójwarstwowym, filcowanym gr. 3cm
- wykonanie tynków i profili ciągnionych z gotowej zaprawy Capatect Leichtgrundputz 170 w pełnej technologii systemowej
- dostawa i montaż profilowanej nakrywy postumentu z piaskowca Bolesławiec, krem - po wcześniejszym zatwierdzeniu próbki materiału przez Inwestora
- wymalowanie elementów z tynku farbami krzemianowymi Histolith - Kristallin zgod. z kolorystyką
- hydrofobizacja z pędzla elementów kamiennych postumentu - preparat krzemioorganiczny, siloksanowy np. Funcosil SNL firmy Remmers
- transport z Głubczyc i montaż figury św. Jana Nepomucena na kotwach ze stali nierdzewnej osadzanych na żywicy epoksydowej - pod nadzorem konserwatorskim zgod. z Pozwoleniem Konserwatorskim
- dostawa i zabudowanie obrzeży granitowych 6*30*100 cm na ławie betonowej[B15]
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm
- wykonanie podbudowy kamiennej z kruszywa łamanego 0/31,50mm[granit] gr. 15 cm
- ułożenie nawierzchni opaski z płyt granitowych szarych, płomieniowanych gr. 6cm na podsypce z mialu bazaltowego
- prace porządkowe wokół figury: humusowanie, siew trawnika, nawożenie ok. 20m²