

REMONT DACHU DACHÓWKOWEGO POWSTAŃCÓW 8

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie $11.20*7.30*2+4.50*8.06*4*50\%+11.50*8.10*2*50\%+1.70*0.80*8$	m ²		
			m ²	340.090	
				RAZEM	340.090
2	KNR 4-01 0430-05	Rozebanie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm 340	m ²		
			m ²	340.000	
				RAZEM	340.000
3	KNR 4-01 0350-01	Rozebanie kominów wolnostojących $2.50*1.50*0.42+2.00*1.50*0.42*2+2.50*1.50*0.42+1.10*1.00*0.42+0.78*2.00*0.42$	m ³		
			m ³	6.787	
				RAZEM	6.787
4	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. 6.78	m ³		
			m ³	6.780	
				RAZEM	6.780
5	KNR-W 2-02 02220-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm $3.10*0.55*2+2.10*0.55+1.10*0.55*3$	m ²		
			m ²	6.380	
				RAZEM	6.380
6	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 340	m ²		
			m ²	340.000	
				RAZEM	340.000
7	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym $3.00*1.80*2*2+0.42*1.80*2*2+2.00*1.80*2*0.42*1.80*2+1.10*1.00*2*3+0.42*1.00*2*3$	m ²		
			m ²	44.630	
				RAZEM	44.630
8	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt 340	m ²		
			m ²	340.000	
				RAZEM	340.000
9	KNR 4-01 0535-04	Rozebanie rynien z blachy nie nadającej się do użytku $11.40*2+18.20*2$	m		
			m	59.200	
				RAZEM	59.200
10	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 59.20	m		
			m	59.200	
				RAZEM	59.200
11	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 7.50*4	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNR 4-01 0535-06	Rozebanie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
13	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm $3.00*2.00*0.35*2+0.42*0.35*2*2+2.00*0.35*2+0.42*0.35*2+1.10*0.35*2*3+0.42*0.35*2*3+1.00*0.35*4+3.00*0.35*2*2+0.42*0.35*2*2+1.80*0.35*4$	m ²		
			m ²	18.382	
				RAZEM	18.382
14	KNR 4-01 0535-08	Rozebanie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 18.50	m ²		
			m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
15	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie wylazu dachowego 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 56	m		
			m	56.000	
				RAZEM	56.000
17	KNR-W 4-01 0424-01	Uzupełnienie poziomych łąt kominiarskich $12.50+4.0*2$	m		
			m	20.500	
				RAZEM	20.500

REMONT DACHU DACHÓWKOWEGO POWSTAŃCÓW 8 OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi za odległość do 1 km + OPŁATY ZA UTYLIZACJĘ 340*0.03+6.80	m ³ m ³	17.000	
				RAZEM	17.000
19	KNR K-05 0210-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 7.50	m ² m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
21	NNRNKB 202 0536-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach 340	m ² m ²	340.000	
				RAZEM	340.000
22	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 11.00+8.10*4	m m	43.400	
				RAZEM	43.400

23. KALKUL. USTAWIENIE I ROZEBRANIE RUSZTOWANIA
WŁASNA DO PRZEMUROWANIA KOMINÓW