

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 7.30*5.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.960	
				RAZEM	37.960
2	KNR 0-12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą 7.30*5.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.960	
				RAZEM	37.960
3	KNR 0-12II 1120-08 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 wysokości 8 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (7.30+5.20)*2-0.90	m m	24.100	
				RAZEM	24.100
4	NNRNKB 202 2028-01	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łat nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu 7.30+5.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.500	
				RAZEM	12.500
5	KNNR-W 2 W1001-02 analogia	Osadzenie schodów strychwych segmentowych na poddasze w istniejącym otworze o wym. 150x75 cm, wysokość 2,95 m 1.50*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.125	
				RAZEM	1.125