

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>WYKONANIE DOCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. SUDECKA 14 W GŁUBCZYCACH</b>					
1	KNR 4-01 0535-08	Rozzbranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłarnicy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (7.55+0.58+1.47+0.10*2)*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.920	3.920
				<b>RAZEM</b>	<b>3.920</b>
2	KNR 4-03 0704-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż przewodów instalacji odgromowej na ognio- murze 7.55+0.58+1.47	m m	9.600	9.600
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, dirzwiczek 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0.30*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.180	0.180
				<b>RAZEM</b>	<b>0.180</b>
5	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (1.58+9.36+1.82+9.40)/2*(7.55+0.58+1.47) 0.27*(1.85+1.20)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	106.368 1.647	108.015
				<b>RAZEM</b>	<b>108.015</b>
6	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108.015	108.015
				<b>RAZEM</b>	<b>108.015</b>
7	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły 7.55+0.27+0.58+0.27+1.47	m m	10.140	10.140
				<b>RAZEM</b>	<b>10.140</b>
8	KNR K-04 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach (12 cm) poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108.015	108.015
				<b>RAZEM</b>	<b>108.015</b>
9	KNR K-04 0103-02	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m <sup>2</sup> ) do podłoża z cegły poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108.015	108.015
				<b>RAZEM</b>	<b>108.015</b>
10	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 1.58+9.36+1.82+9.40+(1.85+1.20)*2	m m	28.260	28.260
				<b>RAZEM</b>	<b>28.260</b>
11	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108.015	108.015
				<b>RAZEM</b>	<b>108.015</b>
12	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej (7.55+0.58+1.47+0.10*2)*0.55 0.90*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.390 0.360	5.750
				<b>RAZEM</b>	<b>5.750</b>
13	KNR K-04 0106-01	Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynek o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (9.36+9.40)/2*(7.55+0.58+1.47) 0.27*1.20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.048 0.648	90.696
				<b>RAZEM</b>	<b>90.696</b>
14	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZA- TYNIK o wielkości kamienia 1,8 mm (1.58+1.82)/2*(7.55+0.58+1.47+0.27*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.238	17.238
				<b>RAZEM</b>	<b>17.238</b>
15	KNR AT-22 0102-05 analogia	Obsadzenie drobnych elementów - kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m (1.58+9.36+1.82+9.40)/2*(7.55+0.58+1.47)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	106.368	106.368
				<b>RAZEM</b>	<b>106.368</b>

WYKONANIE DOCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. SUDECKA 14 W GŁĘB-  
CZYCACH

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15)			