

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu o konstrukcji drewnianej,					
1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład połąc główna: (12.0+11.10)/2*8.30 12.0*8.30 -(7.70*5.30)*0.5*2 lukarny: (5.3*4.2)*0.5*4	m ² m ² m ² m ²	 95.865 99.600 -40.810 44.520	
				RAZEM	199.175
2	KNR-W 4- 01 0512-01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku mansarda: (1.40+1.70+1.95+2.30)*2.18	m ² m ²	 16.023	
				RAZEM	16.023
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12.50*2+8.0	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.5*2	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR-W 4- 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku opierzenie kominów i krawędzi dachu: (8.50*2+2.0)*0.25*4+(0.8+0.8+0.78+0.77+0.94+0.58+0.57+0.57)*2*0.33*1.25 kosz: 6.40*4*0.50 gzyms: (11.35+7.9+9.0+12.55)*0.80	m ² m ² m ² m ²	 23.793 12.800 32.640	
				RAZEM	69.233
6	KNR-W 4- 01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ . 5 warstw od czapki kom. (0.8+0.8+0.78+0.77+0.94+0.58+0.57+0.57)*0.48	m ³ m ³	 2.789	
				RAZEM	2.789
7	KNR-W 4- 01 0312-04	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 1/2 ceg. poziomo 0.10	m ³ m ³	 0.100	
				RAZEM	0.100
8	KNR-W 4- 01 0313-02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. 8.5*2*0.38	m m	 6.460	
				RAZEM	6.460
9	KNR-W 4- 01 0735-06	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat.II na kominach ponad dachem spadzistym, oraz na murku ogniowym od strony pokrycia (0.8+0.8+0.78+0.77+0.94+0.58+0.57+0.57)*2*1.40 8.40*0.30*2	m ² m ² m ²	 16.268 5.040	
				RAZEM	21.308
10	KNR-W 4- 01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 199.175	m ² m ²	 199.175	
				RAZEM	199.175
11	KNR-W 4- 01 0441-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe (11.35+7.9+9.0+12.55)+2.0*4+8.5*2	m m	 65.800	
				RAZEM	65.800
12	KNR-W 4- 01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 8.50*13	m m	 110.500	
				RAZEM	110.500
13	KNR-W 4- 01 0416-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe 5.0*4	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
14	KNR-W 4- 01 0416-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny słupków stołcowych (przedłużenie dotychczasowych podwalin odcinkowych), montaż podwaliny na całej szerokości budynku 11.50+11.10+6.0	m m	 28.600	
				RAZEM	28.600
15	KNR-W 4- 01 0416-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 11.50	m m	 11.500	
				RAZEM	11.500
16	KNR-W 4- 01 0401-02	Wymiana słupów 15x14 cm z dwoma zastrzałami w ścianach drewnianych. 1.36*4+2.58*1+1.40*2	m m	 10.820	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-01 0416-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały 0.9*9+4.5*4	m m	RAZEM 26.100	10.820 26.100
18	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie polaci dachowych z płyty OSB 3 grubosci 15mm 199.17	m ² m ²	RAZEM 199.170	199.170 199.170
19	TZKNBK VII -190	Odrzybianie przez powlekanie preparatem solnym elem.drewnianych desek lub płyt jednokrotnie - pow.ponad 50 m2 199.175*2	m ² m ²	RAZEM 398.350	398.350 398.350
20	TZKNBK VII -199	Odrzybianie przez powlekanie preparatem solnym belek i krawędziaków jednokrotnie - pow.ponad 50 m2 60.0	m ² m ²	RAZEM 60.000	60.000 60.000
21	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 199.17	m ² m ²	RAZEM 199.170	199.170 199.170
22	NNRNKB 202 0525-01	(z.IV) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 blachą stalową ocynkowaną płaską o pow.arkuszy do 0.70 m2 na rąbek podwójny. Mansarda o nachyleniu 78 st. 16.50	m ² m ²	RAZEM 16.500	16.500 16.500
23	NNRNKB 202 0525-02	(z.IV) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą stalową ocynkowaną płaską o pow.arkuszy do 0.70 m2 na rąbek podwójny 182.0	m ² m ²	RAZEM 182.000	182.000 182.000
24	KNR 2-02 0513-01	Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 20cm. Średnica 100mm 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000 4.000
25	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 1	m ² m ²	RAZEM 1.000	1.000 1.000
26	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 2	m ² m ²	RAZEM 2.000	2.000 2.000
27	KNR 2-02 0515-06	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
28	KNR 2-02 0515-08	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej. Wywiewki kanalizacyjne i odwietrzniki poddasza. 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000 4.000
29	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 0.40	m ³ m ³	RAZEM 0.400	0.400 0.400
				RAZEM	0.400

30. KALKUL. WŁASNA TRANSPORT ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

31. KALKUL. WŁASNA UTYLIZACJA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH