

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont dachu o konstrukcji drewnianej, wymiana pokrycia z papy na gont bitumiczny</b>					
1	KNR 4-04 0508-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku połąc główna: 5.60*12.20*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  136.640	
				RAZEM	136.640
2	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład. warstwa podkładowa 136.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  136.640	
				RAZEM	136.640
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12.30*2	m  m	  24.600	
				RAZEM	24.600
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 9.5*2	m  m	  19.000	
				RAZEM	19.000
5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku opierzenie kominów i krawędzi dachu: 5.6*2*0.33+12.20*2*0.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.592	
				RAZEM	19.592
6	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup> . 5 warstw od czapki kom. (1.50*0.68+1.50*0.40+0.72*0.72+0.93*0.42)*1.48	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.743	
				RAZEM	3.743
7	KNR-W 4-01 0735-06	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat.II na kominach ponad dachem spadzistym, oraz na murku ogniowym od strony pokrycia (1.50+0.68+1.50+0.40+0.72+0.72+0.93+0.42)*2*1.48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.335	
				RAZEM	20.335
8	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 5.6*0.7*2+5.0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.840	
				RAZEM	17.840
9	KNR-W 4-01 0441-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 12.20*2	m  m	  24.400	
				RAZEM	24.400
10	TZKBNK VII -190	Odrzybianie przez powlekanie preparatem solnym elem.drewnianych desek lub płyt jednokrotnie - pow.ponad 50 m <sup>2</sup> 136.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  136.600	
				RAZEM	136.600
11	TZKBNK VII -197	Odrzybianie przez powlekanie preparatem solnym belek i krawędziaków jednokrotnie - pow.do 25 m <sup>2</sup> 24.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.000	
				RAZEM	24.000
12	NNRNKB 202 0420-01	(z.II) deskowanie połąc dachowych z tarcicy nasyconej 17.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.840	
				RAZEM	17.840
13	KNR 2-02 0513-01	Nasady wentylacyjne blaszane o śr.włotu do 20cm. Średnica 100mm 2	szt.  szt.	  2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 5.6*2*2*0.33+12.20*2*0.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.592	
				RAZEM	19.592
15	KNR 2-02 0515-06	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej 1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-02 0515-08	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej. Wywiewki kanalizacyjne i odwietrzniki poddasza. 2	szt.  szt.	  2.000	
				RAZEM	2.000
17	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m <sup>2</sup> papą zgrzewalną. Podkład na deskowaniu 136.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  136.600	
				RAZEM	136.600
18	NNRNKB 202 0523-01	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną 136.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  136.600	
				RAZEM	136.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 3.70+0.8	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.500	
				RAZEM	4.500
20	KALKULACJA WŁASNA	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym Wywóz i utylizacja pokrycia z płyt azbestowo-cementowych 0.007*136.64*1.3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.243	
				RAZEM	1.243

21. KALKULACJA  
WŁASNA

OPŁATA ZA ZAŁĘCIE PASA  
JEZDNI - DROGA GMINNA  
ORAZ UZGODNIENIA W ZAKRESIE  
TERMINU REALIZACJI ROBÓT  
Z WŁAŚCIWYM ORGANEM