PRZEDMIAR ROBÓT - MALOWANIE SALI SPORTOWEJ

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE SALI SPORTOWEJ
ADRES INWESTYCJI : 48 - 100 GŁUBCZYCE UL. DWORCOWA 2 DZ. NR 302/7
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
ADRES INWESTORA : UL. DWORCOWA 2, 48-100 GŁUBCZYCE
BRANŻA : ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PUB AQWA SC ul. Królowej Jadwigi 1, 48 - 100 Głubczyce
OPRACOWAŁ : arch. R. Skoumal
DATA OPRACOWANIA : 10.10.2012

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262522-6 Roboty murarskie
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynków
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.10.2012

Data zatwierdzenia

Lokalizacja:
48 - 100 GŁUBCZYCE
UL. DWORCOWA 2 DZ. NR 302/7

Inwestor:
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
48-100 Głubczyce
ul. Dworcowa 2

Zadanie remontowe dla sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w polegające na:
- odbicie tynków odspojonych na ścianach i sufitach
- wykucie framugi drewnianej ze ściany
- zamurowanie otworu po drzwiach
- uzupełnienie tynków na zamurowaniu oraz po odkuciach na ścianach i sufitach
- przetarcie ścian i sufitów z usunięciem starych farb oraz z uzupełnieniem ubytków tynku
- dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoża tynkowego ścian i sufitów farbami emulsyjnymi

Całość ma zostać wykonana zgodnie z przedmiarem i STWIORB.

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20106 dla P.U.B. "AQWA" s.c.

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			**ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE**			
1 d.1	KNR 4-01 0701-01	SST 1/ 01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m^2		
			5	m^2	5.000	
					RAZEM	**5.000**
2 d.1	KNR 4-01 0701-07	SST 1/ 01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m^2		
			5	m^2	5.000	
					RAZEM	**5.000**
3 d.1	KNR 4-01 0354-05	SST 1/ 01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m^2		
			1.5*2.05	m^2	3.075	
					RAZEM	**3.075**
2			**ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE**			
4 d.2	KNR 4-01 0303-02	SST 1/ 01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m^2		
			1.5*2.05	m^2	3.075	
					RAZEM	**3.075**
5 d.2	KNR 4-01 0711-03	SST 1/ 02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m^2		
			2*1.5*2.05+5	m^2	11.150	
					RAZEM	**11.150**
6 d.2	KNR 4-01 0711-15	SST 1/ 02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-wo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m^2		
			5	m^2	5.000	
					RAZEM	**5.000**
7 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	SST 1/ 02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m^2		
			220+100.32+119.68-8.8-13.5-73.44-6.24-6.15+122.5-15.2-6.24	m^2	432.930	
					RAZEM	**432.930**
8 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	SST 1/ 02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m^2		
			176+24.1	m^2	200.100	
					RAZEM	**200.100**
3			**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**			
9 d.3	KNR 2-02 1505-07	SST 1/ 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ŚCIANY I SUFITY KOLOR 1 GRUPA CENOWA	m^2		
			432.93+200.10	m^2	633.030	
					RAZEM	**633.030**

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20106 dla P.U.B. "AQWA" s.c.