

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 6.20*8.20	m ² m ²	50.840	50.840
				RAZEM	50.840
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 6.20*8.20*2	m ² m ²	101.680	101.680
				RAZEM	101.680
3	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 6.20*8.20	m ² m ²	50.840	50.840
				RAZEM	50.840
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 6.20*8.20	m ² m ²	50.840	50.840
				RAZEM	50.840
5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce z miálu kamiennego 6.0*8.0	m ² m ²	48.000	48.000
				RAZEM	48.000
6	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. (6.0+8.0)*2	m m	28.000	28.000
				RAZEM	28.000