

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. ZACISZE 2 W GŁUBCZYCACH

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. ZACISZE 2 W GŁUBCZYCACH					
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0.15+0.17+0.01)*39.00 (0.15+0.20+0.01)*9.00 (0.01+0.04+0.20)*10.00 (0.01+0.04+0.30+0.15)*11.00	m ² m ² m ² m ²	12.870 3.240 2.500 5.500	
				RAZEM	24.110
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 10.00	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 12.00	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa (gr. łączna ok. 6 cm) 10.00*7.00 8.00*7.00	m ² m ² m ²	70.000 56.000	
				RAZEM	126.000
5	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - wraz z kosztem utylizacji Krotność = 9 poz.4	m ² m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
6	KNR 4-01 0414-03	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk poz.4*20%	m ² m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
7	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Demontaż i montaż na nowym miejscu istniejącego wylazu dachowego o wym. 60x70 cm 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej (0.01+0.04+0.20)*10.00	m ² m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
9	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej (0.15+0.17+0.01)*39.00 (0.15+0.20+0.01)*9.00 (0.01+0.04+0.30+0.15)*11.00	m ² m ² m ²	12.870 3.240 5.500	
				RAZEM	21.610
10	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe poz.4	m ² m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
11	NNRNKB 202 0517-04 analogia	(z.1) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm poz.2	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
12	NNRNKB 202 0519-02 analogia	(z.1) Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm poz.3	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 2-02 1615-02 analogia	Zwyżka o wysokości do 15 m 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000