

Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa
Spółecznego Spółka z o.o.
48-100 Głubczyce ul. Pocztowa 8
tel. 077/485-22-42
NIP 748-13-83-997, Regon 531276697

Głubczyce, dnia 16.11.2012r.

W odpowiedzi na zapytania, których treść została przesłana w dniu 13.11.2012r. dotyczące wymiany linii wlv, tablic oraz instalacji elektrycznej w klatce schodowej, piwnicy i strychu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstańców 40 w Głubczycach wyjaśniam:

Zapytanie: Brak wykucia wnęki pod przycisk p.poz

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę obmiaru o wykucie tej wnęki w poz.1.1.6.

Zapytanie 2: Brak przygotowania podłoża dla montażu rur RB-47 na betonie

Odp. Przyjęta podstawa wyceny uwzględnia również przygotowanie podłoża.

Zapytanie: Brak ilości gotowej zaprawy tynkarskiej do zaprawienia bruzd.

Odp. Wykonawca we własnym zakresie winien ocenić ilość potrzebnej zaprawy tynkarskiej.

Zapytanie: Niewłaściwa podstawa wyceny dla poz. 47, powinna być KNR 5-14 0504 01

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę podstawy wyceny w poz. 1.1.47 przedmiaru.

Zapytanie: brak czasu pracy rusztowania do poz. 1.156

Odp. Przyjęta podstawa wyceny w poz. 1.1.56 uwzględnia czas pracy rusztowania.

Zapytanie: Za mała ilość osadzenia kołków plastikowych dla montażu lamp

Odp. Przyjęta podstawa wyceny montażu opraw obejmuje również przygotowanie podłoża, a zatem pozycji przedmiaru 1.2.13 i 1.3.1 /osadzenia kołków dla montażu lamp / nie należy wyceniać.

Zapytanie: Brak typu przewodu w poz. 1.4.2

Odp. W pozycji 1.4.2 należy przyjąć przewód YDYp 2x 1,5 mm²

Zapytanie: Brak montażu puszek dla przycisków dzwonekowych

Odp. Montaż puszek dla przycisków dzwonekowych uwzględniono w poz.1.4.3 przedmiaru.

Zapytanie: Brak pomiarów elektrycznych instalacji dzwonekowej.

Odp. Nie wymaga się oddzielnych pomiarów dla instalacji dzwonekowej.

Odpowiedzi na zapytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym zamówieniu.

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Ciapa