

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0410-03	Demontaż i rozebranie kotła o powierzchni ogrzewalnej do 12,0 m2	kpl.	1.000	
			kpl.		1.000
2	KNR-W 4-02 0412-03	Demontaż osprzętu kotła - termometr w oprawie	szt.	1.000	
			szt.		1.000
3	KNR-W 2-15 0503-04	Kotły stalowe wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 10 m2	szt.	1.000	
			szt.		1.000
4	KNR 4-04-1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem	t	0.110	
			t		0.110
5	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	0.800	
			m2		0.800
6	KNR-W 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2	0.560	
			m2		0.560
7	KNR-W 2-02 0201-02	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0,8 m - z zastosoowaniem pompy do betonu	m3	0.160	
			m3		0.160
					0.160