

Bałuckiego 1/3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 2.18*1.17	m ² m ²	2.551	
				RAZEM	2.551
2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.30	m m	1.300	
				RAZEM	1.300
3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² Z NAWIETRZAKIEM HIGROSTEROWANYM 2.18*1.17	m ² m ²	2.551	
				RAZEM	2.551
4	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.80*0.30	m ² m ²	0.540	
				RAZEM	0.540
6	NNRNKB 202 0541-02	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 1.30*0.30	m ² m ²	0.390	
				RAZEM	0.390
7	KNR-W 4-01 1001-02	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m ³ z podniesieniem o jedną warstwę kafla 0.52*0.78*1.94	m ³ m ³	0.787	
				RAZEM	0.787
8	KNR-W 4-01 1001-99	Przestawienie pieców licowanych kaflami - osprzęt 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.52*0.78*1.67	m ³ m ³	0.677	
				RAZEM	0.677