

ul. Warszawska 35/10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.85*1.04*2	m ² m ²	3.848	
				RAZEM	3.848
2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.30*2	m m	2.600	
				RAZEM	2.600
3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² Z NAWIETRZAKIEM HIGROSTEROWANYM 1.85*1.04	m ² m ²	1.924	
				RAZEM	1.924
4	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 1+1	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.30*0.30*2	m ² m ²	0.780	
				RAZEM	0.780
6	NNRNKB 202 0541-02	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 1.30*0.30*2	m ² m ²	0.780	
				RAZEM	0.780
7	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² 1.85*1.04	m ² m ²	1.924	
				RAZEM	1.924