

BaTuckiego 1/3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.18*1.17	m ² m ²	2.551	
				RAZEM	2.551
2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.30	m m	1.300	
				RAZEM	1.300
3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 Z NAWIETRZAKIEM HIGROSTEROWANYM 2.18*1.17	m ² m ²	2.551	
				RAZEM	2.551
4	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykle kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1.80*0.30	m ² m ²	0.540	
				RAZEM	0.540
6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 1.30*0.30	m ² m ²	0.390	
				RAZEM	0.390