

ul. Garberska 9/1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1001-02	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. do 1.0 m ³ 0.55*0.89*1.93	m ³ m ³	0.945	
				RAZEM	0.945
2	KNR-W 4-01 1010-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR-W 4-01 1010-02	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe piecowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.45	m ³ m ³	0.450	
				RAZEM	0.450

ul. Fabryczana 11/8

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1001-02	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętość. do 1.0 m ³ 0.55*0.89*1.93	m ³ m ³	0.945	
				RAZEM	0.945
2	KNR-W 4-01 1010-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR-W 4-01 1010-02	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe piecowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.45	m ³ m ³	0.450	
				RAZEM	0.450

Bałuckiego 1/3 - PRZESTAWIENIE PIECA KAFLOWEGO
POZ. 7, 8, 9.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 2.18*1.17	m ² m ²	 2.551	 2.551
				RAZEM	2.551
2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.30	m m	 1.300	 1.300
				RAZEM	1.300
3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² Z NAWIETRZAKIEM HIGROSTEROWANYM 2.18*1.17	m ² m ²	 2.551	 2.551
				RAZEM	2.551
4	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.80*0.30	m ² m ²	 0.540	 0.540
				RAZEM	0.540
6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 1.30*0.30	m ² m ²	 0.390	 0.390
				RAZEM	0.390
7	KNR-W 4-01 1001-02	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m ³ z podniesieniem o jedną warstwę kafli 0.52*0.78*1.94	m ³ m ³	 0.787	 0.787
				RAZEM	0.787
8	KNR-W 4-01 1001-99	Przestawienie pieców licowanych kaflami - osprzęt 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.52*0.78*1.67	m ³ m ³	 0.677	 0.677
				RAZEM	0.677

ul. Wałowa 5/2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 1301-01	Piece stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m ³ typu A-1 z kafli kwadratowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 0.58*1.00*2.01	m ³		
			m ³	1.166	
				RAZEM	1.166
3	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1.16	m ³		
			m ³	1.160	
				RAZEM	1.160