

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR-W 4- d.1 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR-W 4- d.1 01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.20*3	m	3.600	
				RAZEM	3.600
3	KNR-W 4- d.1 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1.20*0.30*3	m ²	1.080	
				RAZEM	1.080
4	KNR-W 2- d.1 02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 Z NAWIETRZAKAMI HIGROSTEROWANYMI	m ²		
		1.10*1.42+1.10*1.90*2	m ²	5.742	
				RAZEM	5.742
5	KNR-W 2- d.1 02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE	szt		
		3+3	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 4- d.1 01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		2.70*1.50+2.95*0.30+1.20*1.30	m ²	6.495	
				RAZEM	6.495
7	KNR-W 4- d.1 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.99*4.23+2.40*4.48+3.99*2.95*2+4.23*2.95*2+2.40*1.50*2+4.48*1.50*2	m ²	96.768	
				RAZEM	96.768
8	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		3.99*4.23+2.40*4.48	m ²	27.630	
				RAZEM	27.630
9	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		3.99*2.95*2+4.23*2.95*2+2.40*1.50*2+4.48*1.50*2	m ²	69.138	
				RAZEM	69.138
10	KNR-W 2- d.1 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		3.99*4.23+2.40*4.48	m ²	27.630	
				RAZEM	27.630
11	KNR-W 2- d.1 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		3.99*2.95*2+4.23*2.95*2+2.40*1.50*2+4.48*1.50*2	m ²	69.138	
				RAZEM	69.138
12	KNR-W 4- d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3.99*4.23+2.40*4.48	m ²	27.630	
				RAZEM	27.630
13	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		3.99*2.95*2+4.23*2.95*2+2.40*1.50*2+4.48*1.50*2	m ²	69.138	
				RAZEM	69.138
14	KNR-W 4- d.1 01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		(2.40*2*1.45+4.42*1.45*2)-(1.40*0.80+1.40*1.00)	m ²	17.258	
				RAZEM	17.258
15	KNR-W 4- d.1 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 DRZWI	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 4- d.1 01 0315-04	Przemurowanie węgarków 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		2.10*2	m	4.200	
				RAZEM	4.200
17	KNR-W 2- d.1 02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 2- d.1 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.80*2.05+0.90*2.05	m ²	3.485	
				RAZEM	3.485
19	KNR-W 4-d.1 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.40*4.48	m ²	10.752	
				RAZEM	10.752
20	KNR-W 4-d.1 01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych PŁYTA PAŹDZIEŻOWA	m ²		
		2.40*4.48	m ²	10.752	
				RAZEM	10.752
21	KNR-W 4-d.1 01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
		2.40*1.50	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
22	KNR-W 4-d.1 01 0415-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m ²		
		2.40*1.50	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
23	KNR-W 4-d.1 01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt twardych z OSB 22MM	m ²		
		2.40*4.48+3.99*4.23	m ²	27.630	
				RAZEM	27.630
24	KNR-W 2-d.1 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		2.40*4.48+3.99*4.23	m ²	27.630	
				RAZEM	27.630
25	KNR-W 2-d.1 02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		2.40*2+4.48*2+3.99*2+4.43*2	m	30.600	
				RAZEM	30.600
26	KNR 2-02 d.1 1309-09	Montaż pieców lub kuchni przenośnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 4-d.1 01 1002-02	Naprawa średnia pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY SANITARNE WYMIANA URZĄDZEŃ			
28	KNR-W 4-d.2 02 0234-05	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 2-d.2 15 0117-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 2-d.2 15 0135-02	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 2-d.2 15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 2-d.2 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2-d.2 15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
34	KNR-W 4-d.3 01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
35	KNR-W 4-d.3 01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		1.50	m ³	1.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.500