

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu o konstrukcji drewnianej, wymiana pokrycia z papy na gont bitumiczny					
1	KNR 4-04 0508-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku połąc główna: 5.60*12.20*2	m ² m ²	136.640	
				RAZEM	136.640
2	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład. warstwa podkładowa 136.64	m ² m ²	136.640	
				RAZEM	136.640
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12.30*2	m m	24.600	
				RAZEM	24.600
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 9.5*2	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, koinierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku opierzenie kominów i krawędzi dachu: 5.6*2*2*0.33+12.20*2*0.50	m ² m ²	19.592	
				RAZEM	19.592
6	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ . 5 warstw od czapki kom. (1.50*0.68+1.50*0.40+0.72*0.72+0.93*0.42)*1.48	m ³ m ³	3.743	
				RAZEM	3.743
7	KNR-W 4-01 0735-06	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat.II na kominach ponad dachem spadzistym, oraz na murku ogniowym od strony pokrycia (1.50+0.68+1.50+0.40+0.72+0.72+0.93+0.42)*2*1.48	m ² m ²	20.335	
				RAZEM	20.335
8	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 5.6*0.7*2+5.0*2	m ² m ²	17.840	
				RAZEM	17.840
9	KNR-W 4-01 0441-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 12.20*2	m m	24.400	
				RAZEM	24.400
10	TZKBNK VII -190	Odrzymbianie przez powlekanie preparatem solnym elem.drewnianych desek lub płyt jednokrotnie - pow.ponad 50 m ² 136.60	m ² m ²	136.600	
				RAZEM	136.600
11	TZKBNK VII -197	Odrzymbianie przez powlekanie preparatem solnym belek i krawędziaków jednokrotnie - pow.do 25 m ² 24.0	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
12	NNRNKB 202 0420-01	(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 17.84	m ² m ²	17.840	
				RAZEM	17.840
13	KNR 2-02 0513-01	Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 20cm. Średnica 100mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 5.6*2*2*0.33+12.20*2*0.50	m ² m ²	19.592	
				RAZEM	19.592
15	KNR 2-02 0515-06	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-02 0515-08	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej. Wywiewki kanalizacyjne i odwietrzniki poddasza. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² papą zgrzewalną, Podkład na deskowaniu 136.60	m ² m ²	136.600	
				RAZEM	136.600
18	NNRNKB 202 0523-01	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną 136.6	m ² m ²	136.600	
				RAZEM	136.600
19	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładoczym na odleg. 1 km 3.70+0.8	m ³ m ³	4.500	
				RAZEM	4.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	kalkul. własna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładoczym Wywóz i utylizacja pokrycia z płyt azbestowo-cementowych 136.64*11	m ³ kg	 1503,04	
				RAZEM	1503,04
21	kalk. własna	Kalkulacja własna - opłata za zajęcie pasa jezdni oraz uzgodnienia w zakresie terminu realizacji robót z właściwymi organami - droga gminna 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm (1.03*0.40+0.69*0.72+1.80*0.40+1.50*0.69+1.50*0.40)*1.01	m ² m ²	 3.296	
				RAZEM	3.296
23	KNR-W 4-01 0424-01	Uzupełnienie poziomych ław kominarskich 2.30+1.77+2.00	m m	 6.070	
				RAZEM	6.070
24	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 12.25*2	m m	 24.500	
				RAZEM	24.500
25	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 10.50*2	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
26	KNR-W 4-01 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 12,50 * 1,40	m ² m ²	 17,500	
				RAZEM	17,50