
PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : PRZESTAWIENIE PIECA KUCHENNEGO
ADRES INWESTYCJI : 48-100 GŁUBCZYCE ul. WARSZAWSKA 25/2
INWESTOR : GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO so. z o.o.
ADRES INWESTORA : 48-100 GLUBCZYCE ul. POCZTOWA 8
WYKONAWCA ROBÓT :
BRANŻA : BUDOWLANA REMONTOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta PUCHALSKA
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Jan SIEMIENIUCH
DATA OPRACOWANIA : LUTY 2013

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 01/2013

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LUTY 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZDUŃSKIE			
1	KNR-W 4-01 d.1 1003-01	Przestawienie trzonów kuchennych o 2 ścianach licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) 0.826	m ³ m ³	0.826	
				RAZEM	0.826
2	KNR-W 4-01 d.1 1011-03	Oblicowanie ścianek nad trzonami 0.7*0.75+0.24*0.98	m ² m ²	0.760	
				RAZEM	0.760
3	KNR-W 4-01 d.1 1010-07	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki kuchenne na wspólnej ramie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 d.1 1010-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01 d.1 1010-05	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki podpiekarnikowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-01 d.1 1010-11	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - płyty kuchenne komplet 3 szt. z ramą 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-01 d.1 1010-08	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - zasuwa dymowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-01 d.1 1010-12	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - piekarnik 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-01 d.1 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW			
10	KNR-W 4-01 d.2 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 0.85	m ³ m ³	0.850	
				RAZEM	0.850
11	KNR-W 4-01 d.2 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.85	m ³ m ³	0.850	
				RAZEM	0.850
12	d.2 wycena indywidualna	Oplata za utylizację odpadów 0.85	m ³ m ³	0.850	
				RAZEM	0.850