

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, OCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICĄ I STROPODACHU

PRZEDMIAR

WARSZAWSKA 28-28c

Lp.	Podstawa	Opis i wliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		DOCIEPLENIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ			
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.3	0535-08	(6.12+0.56+4.00)*0.40	m ²	4.272	
				RAZEM	4.272
8	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.3	0506-02	(6.12+0.56+4.00)*0.50	m ²	5.340	
				RAZEM	5.340
9	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników stalowych	m		
d.3	0354-11	0.71	m	0.710	
				RAZEM	0.710
10	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - parapety z blachy powlekanej 75x30 cm	szt		
d.3	0129-01	1	szt	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
11	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.3	0101-01	7.66*(1.00+1.52)/2	m ²	9.652	
		7.66*(12.03+12.42)/2	m ²	93.644	
				RAZEM	103.296
12	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.3	0101-05	poz.11	m ²	103.296	
				RAZEM	103.296
13	KNR K-04	Montaż listwy cokołowej szer. 10 cm do podłoża z cegły	m		
d.3	0104-04	7.66	m	7.660	
				RAZEM	7.660
14	KNR K-04	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm na ścianach	m ²		
d.3	0102-01	poz.12	m ²	103.296	
	analogia			RAZEM	103.296
15	KNR K-04	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m ²) do podłoża z cegły	m ²		
d.3	0103-02	poz.14	m ²	103.296	
				RAZEM	103.296
16	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
d.3	0103-07	poz.15	m ²	103.296	
				RAZEM	103.296
17	KNR K-04	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm na ościeżach o szerokości do 30 cm	m ²		
d.3	0102-06	(0.46*2+0.71)*0.25	m ²	0.408	
	analogia			RAZEM	0.408
18	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.3	0103-09	poz.17	m ²	0.408	
				RAZEM	0.408
19	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.3	0104-01	0.46*2+0.71	m	1.630	
		1.00+12.03+1.52+9.11	m	23.660	
				RAZEM	25.290
20	KNR K-04	Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Malfarb o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek	m ²		
d.3	0106-01	poz.16+poz.18	m ²	103.704	
	analogia			RAZEM	103.704
21	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 15 m	m ²		
d.3	1653-02	poz.11	m ²	103.296	
				RAZEM	103.296
22	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań ramowych elewacyjnych			
d.3	r.16	(poz.:11,12,14,15,16,19,20)			
	z.sz.5.15				