

ZIELBUD ROBERT ZIELIŃSKI

48-100 GŁUBCZYCE UL. WIEJSKA 14

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE LOKALU MIESZKALNEGO NR 11 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZIN-
NYM
ADRES INWESTYCJI : 48-100 GŁUBCZYCE UL. KOSZAROWA 6
INWESTOR : GMINA GŁUBCZYCE
ADRES INWESTORA : 48-100 GŁUBCZYCE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 14
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 17.04.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.04.2013

Data zatwierdzenia

ZIELBUD
ROBERT ZIELIŃSKI
48-100 Głubczyce ul. Wiejska 14
NIP 748-143-41-11 Regon 160212169
tel. +48 608 028 354

MGR INŻ. ROBERT ZIELIŃSKI
UPR. BUD. NR ZPL/0335/CWOK/07
DO KIEROWANIA ROBÓTAMI BUDOWLANymi
BIZ OGRANICZEN
W SPECJ. KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

MALOWANIE LOKALU MIESZKALNEGO NR 11 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. KOSZAROWEJ 6 W GŁUBCZYCACH

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MALOWANIE LOKALU MIESZKALNEGO NR 11 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. KOSZAROWEJ 6 W GŁUBCZYCACH					
1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 4.00	m ² m ²	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 4.00	m ² m ²	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (5.70+4.80)*2*3.40-0.80*2.00 5.70*4.80 (3.40+4.40)*2*3.40-0.80*2.00*2 3.40*4.40 (2.00+2.60)*2*3.40-0.80*2.00*3 2.00*2.60 1.70*3.40-0.80*2.00 1.60*1.00*2 1.70*1.00 1.70*1.60	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	69.800 27.360 49.840 14.960 26.480 5.200 4.180 3.200 1.700 2.720	205.440
				RAZEM	205.440
4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (5.70+4.80)*2*3.40-0.80*2.00 5.70*4.80 (3.40+4.40)*2*2.00-0.80*0.60*2 3.40*4.40 (2.00+2.60)*2*2.00-0.80*0.60*3 2.00*2.60 1.70*3.40-0.80*2.00 1.60*1.00*2 1.70*1.00 1.70*1.60	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	69.800 27.360 30.240 14.960 16.960 5.200 4.180 3.200 1.700 2.720	176.320
				RAZEM	176.320
5	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania (3.40+4.40)*2*1.40-0.80*1.40*2 (2.00+2.60)*2*1.40-0.80*1.40*3	m ² m ² m ²	19.600 9.520	29.120
				RAZEM	29.120