

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 4 d.1 0307-05	Próba instalacji gazowej w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu ponad 65 mm 1.00	prob. prob.	RAZEM 1.00	2.00
19	KNR 7-12 d.1 0101-05	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm 28.15	m ² m ²	RAZEM 28.15	1.00
20	KNR 7-12 d.1 0105-04	Odtłuszczenie rurociągów 28.15	m ² m ²	RAZEM 28.15	28.15
21	KNR 7-12 d.1 0204-05	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm 28.15	m ² m ²	RAZEM 28.15	28.15
22	KNR 7-12 d.1 0213-05	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm 28.15	m ² m ²	RAZEM 28.15	28.15
23	KNR-W 2-16 d.1 0304-07 9904-01	Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew. 65-80 mm - kotłownie 34.0*0.64	m ² m ²	RAZEM 21.76	28.15
24	KNR-W 2-16 d.1 0304-08 9904-01	Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew. 100 mm - kotłownie 26.0*0.72	m ² m ²	RAZEM 18.72	21.76
25	KNR-W 2-16 d.1 0304-09 9904-01	Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew. 150 mm - kotłownie 21.0*0.88	m ² m ²	RAZEM 18.48	18.72
26	KNNR 4 d.1 0529-02	Uruchomienie kotłowni c.o. - 2 osoby obsługi 1.00	szt. szt.	RAZEM 1.00	18.48
				RAZEM	1.00