

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu o konstrukcji drewnianej, elementy konstrukcji i wymiana pokrycia, Grunwaldzka 11					
1	KNR-W 4-01 0512-01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku połąc główna: (14.30+13.04+7.76*2)/2*6.99 (11.40*7.65)*0.5 -(3.0+1.85)*0.5*0.9*4 lukarny: (3.0+1.85)*0.5*0.9*4+1.0*4	m ² m ² m ² m ²	149.796 43.605 -8.730 12.730	
				RAZEM	197.401
2	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład połąc główna: (14.30+13.04+7.76*2)/2*6.99 (11.40*7.65)*0.5 -(3.0+1.85)*0.5*0.9*4 lukarny: (3.0+1.85)*0.5*0.9*4+1.0*4	m ² m ² m ² m ²	149.796 43.605 -8.730 12.730	
				RAZEM	197.401
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 14.30+11.40+13.04	m m	38.740	
				RAZEM	38.740
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.5*2	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku opierzenie kominów i krawędzi dachu: (0.98+0.98+0.88+0.87+0.72+0.72+0.69+0.69)*0.33*1.25 kosz: 3.8*4*0.33	m ² m ² m ²	2.694 5.016	
				RAZEM	7.710
6	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ . 5 warstw od czapki kom. (0.98*0.87+0.72*0.69)*2.00	m ³ m ³	2.699	
				RAZEM	2.699
7	KNR-W 4-01 0312-04	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 1/2 ceg. poziomo 0.10	m ³ m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
8	KNR-W 4-01 0313-02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. 7.0*2*0.38	m m	5.320	
				RAZEM	5.320
9	KNR-W 4-01 0735-06	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat.II na kominach ponad dachem spadzistym, oraz na murku ogniowym od strony pokrycia (0.98+0.98+0.88+0.87+0.72+0.72+0.69+0.69)*1.40 7.0*0.50*2	m ² m ² m ²	9.142 7.000	
				RAZEM	16.142
10	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 197.4*35%	m ² m ²	69.090	
				RAZEM	69.090
11	KNR-W 4-01 0441-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe (11.35+14.30+13.05)+2.0*4	m m	46.700	
				RAZEM	46.700
12	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 7.0*14	m m	98.000	
				RAZEM	98.000
13	KNR-W 4-01 0416-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe 12.0	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR-W 4-01 0416-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny słupków stolcowych (przedłużenie dotychczasowych podwalin odcinkowych), montaż podwaliny na całej szerokości budynku 3.50*4	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
15	KNR-W 4-01 0416-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.50*4	m	22.000	
				RAZEM	22.000
16	KNR-W 4-01 0401-02	Wymiana słupów 16x16 cm z dwoma zastrzałami w ścianach drewnianych. Wieszaki 3.30*2	m		
			m	6.600	
				RAZEM	6.600
17	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. 69.0	m ²		
			m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
18	TZKBNK VII -190	Odgrzybianie przez powlekanie preparatem solnym elem.drewnianych desek lub płyt jednokrotnie - pow.ponad 50 m ² 197.40*2	m ²		
			m ²	394.800	
				RAZEM	394.800
19	TZKBNK VII -199	Odgrzybianie przez powlekanie preparatem solnym belek i krawędziaków jednokrotnie - pow.ponad 50 m ² 61.0	m ²		
			m ²	61.000	
				RAZEM	61.000
20	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 2*2	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo. podkład 197.4	m ²		
			m ²	197.400	
				RAZEM	197.400
22	NNRNKB 202 0523-01	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną 197.4	m ²		
			m ²	197.400	
				RAZEM	197.400
23	KNR 2-02 0513-01	Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 20cm. Średnica 100mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 7.50+(14.30+13.04+11.40)*0.25+4.50*4*0.25	m ²		
			m ²	21.685	
				RAZEM	21.685
25	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 7.0*2*0.33	m ²		
			m ²	4.620	
				RAZEM	4.620
26	KNR 2-02 0515-06	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-02 0515-08	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej. Wywiewki kanalizacyjne i odwietrzniki poddasza. 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 38.71	m		
			m	38.710	
				RAZEM	38.710
29	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
30	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 3.50	m ³		
			m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
32	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 3 3.5	m ³		
			m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
33	KNR 4-04 1101-02 kalk. własna	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km. Płytki azbestowo-cementowe - utylizacja 197.40*1.20*0.007	m ³		
			m ³	1.658	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.658
34	KNR-W 4-01 0433-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m 2	szr. szr.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m 220	m ² m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
36	KNR-W 2-02 1613-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000