

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0815-01 ANALOGIA	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ROZEBRANIE UTWARDZENIA POD ALTANĄ WYKONANEGO Z KOSTKI POLBRUK gr. 6 cm 4.0*3.0+2.8*1.6+0.5*2.9*0.8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.800	  RAZEM 18.800
2	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej (4+3)*2+1.7*5	m  m	  22.500	  RAZEM 22.500
3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV (4+3)*2+1.7*5+28.2	m  m	  50.700	  RAZEM 50.700
4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 50.7*0.035	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.775	  RAZEM 1.775
5	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem OBRZEŻA Z ROZBIÓRKI W WYCENIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WYLACZNIE ROBOCIZNĘ BEZ MATERIAŁU 14	m  m	  14.000	  RAZEM 14.000
6	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 36.7	m  m	  36.700	  RAZEM 36.700
7	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm WYKOP POD ISTNIEJĄCĄ ALTANKĄ 69.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.200	  RAZEM 69.200
8	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. WYKOP POD ISTNIEJĄCĄ ALTANKĄ 69.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.200	  RAZEM 69.200
9	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 69.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.200	  RAZEM 69.200
10	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 69.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.200	  RAZEM 69.200
11	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 69.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.200	  RAZEM 69.200
12	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej PODSYPKA Z MIAŁU KAMIENNEGO 59.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59.200	  RAZEM 59.200
13	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej PODSYPKA Z MIAŁU KAMIENNEGO KOSTKA Z ROZBIÓRKI W WYCENIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WYLACZNIE ROBOCIZNĘ BEZ MATERIAŁU 10.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.000	  RAZEM 10.000