

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm 4.0*85.0	m ² m ²	340.000	
				RAZEM	340.000
2	KNR 2-31 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. 4.0*85.0*7	m ² m ²	2380.000	
				RAZEM	2380.000
3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 85.0*2	m m	170.000	
				RAZEM	170.000
4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 88.5*0.05*2	m ³ m ³	8.850	
				RAZEM	8.850
5	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE 88.5*2	m m	177.000	
				RAZEM	177.000
6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce kamiennej MATERIAŁ INWESTORA - KOSTKA BETONOWA TYPU "BEHATON" ZŁOŻO- NA JEST NA TERENIE WSI GADZOWICE W WYCENIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WYŁACZNIE ROBOCIZNĘ BEZ MATE- RIALU 85.0*4.0	m ² m ²	340.000	
				RAZEM	340.000
7	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz- chni w gr.kat.V-VI 4.0*85.0	m ² m ²	340.000	
				RAZEM	340.000
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 85.0*0.4	m ² m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
9	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po za- gęszcz. 85.0*0.4*5	m ² m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
10	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 85.0*0.4	m ² m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
11	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po za- gęszcz. 85.0*0.4*2	m ² m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
12	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-31 1402-03	Ręczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 1.6*47.0	m ² m ²	75.200	
				RAZEM	75.200
15	KNR 2-31 1402-04	Ręczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. 1.6*47.0	m ² m ²	75.200	
				RAZEM	75.200
16	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm MATERIAŁ (KAMIEN) INWESTORA W WYCENIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WYŁACZNIE ROBOCIZNĘ BEZ MATE- RIALU 1.6*47.0	m ² m ²	75.200	
				RAZEM	75.200