

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 3	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNNR-W 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania 3	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 3	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNNR 4-01 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. ponad 10 cm 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
23	Kalk. Indyw.	Koszty Wyspiska 0.3	t		
			t	0.300	
				RAZEM	0.300
				RAZEM	0.300