

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm $2.50*1.30+(0.5+2.0)*0.5*1.30+13.5*1.5+9.0*3.40$	m ² m ²	55.725	
				RAZEM	55.725
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 55.725	m ² m ²	55.725	
				RAZEM	55.725
3	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 55.725	m ² m ²	55.725	
				RAZEM	55.725
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 55.725	m ² m ²	55.725	
				RAZEM	55.725
5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce z miálu kamiennego 55.725	m ² m ²	55.725	
				RAZEM	55.725
6	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. $2.80+2.50+12.20+2.0+22.50+3.50$	m m	45.500	
				RAZEM	45.500