Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
		0.01	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
2	KNR 2-01 0414-01	Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.I-II	m^3		
		110*0.2	m^3	22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNR 2-01 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych	m^2		
		110*(1+0.8+1)	m^2	308.000	
				RAZEM	308.000
4	KNR 2-11 0503-02	Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr. 10 cm w gruncie kat.III	m		
		110*2	m	220.000	
				RAZEM	220.000
5	KNR 2-11 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi o wym. 100x50x8	m^2		
		110*2	m^2	220.000	
				RAZEM	220.000
6	KNR-W 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3 m - zagęszczanie ręczne	m^3		
		110*0.1*2	m^3	22.000	
				RAZEM	22.000
7	ANALOGIA	Kołkowanie płyt ażurowych (kołki o śr. 10 cm w gruncie kat.I-II)	szt		
		440*2	szt	880.000	
				RAZEM	880.000
8	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3		
		60	m^3	60.000	
				RAZEM	60.000
9	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II)	m^3		
		10	m^3	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 15-01 0209-01	Rozbiórka umocnień z kiszek faszynowych pojedynczych o śr. 10 cm	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
11	KNR 2-01 0106-04	Ręczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 2-01 0106-07	Ręczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Norma 3.20 Licencja: 16090 dla UM Głubczyce