

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 1.28.	KNR 04-03-1129-0300 [1]	Demontaż tablic licznikowych 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.29.	KNR 05-08-0402-0100 [3]	Ponowny montaż tablicy licznikowej 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.30.	KNR 05-08-0210-0300 [3]	Przewody kabelkowe YDYp 3x6 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton./od zabezpieczenia przedlicznikowego do tablicy mieszkaniowej/ 15.0000	15.0000
		Jm. m	Razem: 15.0000
1. 1.31.	KNR 05-18-1712-0200 [6]	Przebiecia przez strop 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.32.	KNR 05-18-1712-0100 [6]	Przebiecia przez ściany z cegły grub. 1/2 cegły 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.33.	KNR 05-14-0504-0100 [7]	Demontaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 5 A - 1 syst.pomiarów.do pomiaru bezpośr. - 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.34.	KNR 05-14-0504-0100 [7]	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 5 A - 1 syst.pomiarów.do pomiaru bezpośr. - /materiał z demontażu/ 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.35.	ANALIZA WŁASNA	Opłata za dopuszczenie i zaplombowanie licznika 1.0000	1.0000
		Jm. kpl.	Razem: 1.0000
1. 1.36.	KNR 04-03-1202-0100 [1]	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 7.0000	7.0000
		Jm. pomiar	Razem: 7.0000
1. 1.37.	KNR-W 05-08-0902-0500 [5]	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1.0000	1.0000
		Jm. pomiar	Razem: 1.0000

WYDAWCY KATALOGÓW:

- [1] - ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996
- [2] - WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996
- [3] - ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996
- [4] - ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996
- [5] - (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997
- [6] - TOR-PROJEKT wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996
- [7] - ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996