

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 1.29.	KNNR 00-05-0205-0100 [3]	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp 4x1,5 8.0000	8.0000
		Jm. m	Razem: 8.0000
1. 1.30.	KNNR 00-05-0205-0200 [3]	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- oświetlenie mieszkań YDYp 5x1,5 mm ² 10.0000	10.0000
		Jm. m	Razem: 10.0000
1. 1.31.	KNNR 00-05-0205-0200 [3]	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- gniazda wtykowe YDYp 3x2,5 70.0000	70.0000
		Jm. m	Razem: 70.0000
1. 1.32.	KNNR 00-05-0205-0300 [3]	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp 5x6 mm ² 11.0000	11.0000
		Jm. m	Razem: 11.0000
1. 1.33.	KNNR 00-05-0406-0100 [3]	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-dzwonki przyzewowe 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.34.	KNNR 05-08-0502-0500 [4]	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kolkach kotwiących (il.mocowań 2) 2.0000	2.0000
		Jm. kpl.	Razem: 2.0000
1. 1.35.	KNNR 05-08-0504-0300 [4]	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, plafoniera IP54 w łazience 2.0000	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
1. 1.36.	KNNR 05-08-0401-0700 [4]	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kolki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących dla dzwonka 1.0000	1.0000
		Jm. aparat	Razem: 1.0000
1. 1.37.	KNNR 04-03-1012-0100 [1]	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm gotową zaprawą tynkarską 75.0000	75.0000
		Jm. m	Razem: 75.0000
1. 1.38.	KNNR 04-03-1012-0200 [1]	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm gotową zaprawą 18.0000	18.0000
		Jm. m	Razem: 18.0000
1. 1.39.	KNNR 04-03-1012-0300 [1]	Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm gotową zaprawą 3.0000	3.0000
		Jm. m	Razem: 3.0000
1. 1.40.	KNNR 04-01-0713-0300 [2]	Przecieranie istniejących tynków wewn. przywracających tynki w miejscu bruzd do stanu pierwotnego 3.4500	3.4500
		Jm. m ²	Razem: 3.4500
1. 1.41.	KNNR 05-08-0805-0600 [4]	Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 1dm ³ 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.42.	KNNR 05-08-0805-0700 [4]	Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle - dodatek za każdy dm ³ objęt.powyżej 1 dm ³ /wnęka dla obudowy mieszkaniowej/ 4.0000	4.0000
		Jm. szt.	Razem: 4.0000