

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: Głębczyce Warszawska 23 m . 6		
1. 1.	Element: Roboty elektryczne		
1. 1. 1.	KNR 04-03-1122-0100 [1]	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 8.0000	8.0000
	Jm. szt.	Razem:	8.0000
1. 1. 2.	KNR 04-03-1124-0100 [1]	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 6.0000	6.0000
	Jm. szt.	Razem:	6.0000
1. 1. 3.	KNR 04-03-1120-0200 [1]	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 12.0000	12.0000
	Jm. szt.	Razem:	12.0000
1. 1. 4.	KNR 04-03-1129-0300 [1]	Demontaż tablic licznikowych 1.0000	1.0000
	Jm. szt.	Razem:	1.0000
1. 1. 5.	KNR 04-01-0702-0100 [2]	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 15 cm 3.0000	3.0000
	Jm. m	Razem:	3.0000
1. 1. 6.	KNR 04-03-1001-0500 [1]	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 55.0000	55.0000
	Jm. m	Razem:	55.0000
1. 1. 7.	KNR 04-03-1001-2600 [1]	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 o śr.do 47 mm w cegle 20.0000	20.0000
	Jm. m	Razem:	20.0000
1. 1. 8.	KNNR 00-05-0301-1100 [3]	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany 23.0000	23.0000
	Jm. szt.	Razem:	23.0000
1. 1. 9.	KNNR 00-05-0302-0100 [3]	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 21.0000	21.0000
	Jm. szt.	Razem:	21.0000
1. 1.10.	KNNR 00-05-0302-0500 [3]	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach - wariant 1 2.0000	2.0000
	Jm. szt.	Razem:	2.0000
1. 1.11.	KNR 04-01-0707-0300 [2]	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp. - wariant 1 21.0000	21.0000
	Jm. szt.	Razem:	21.0000
1. 1.12.	KNR 04-01-0323-0201 [2]	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. - wariant 2 1.0000	1.0000
	Jm. szt.	Razem:	1.0000
1. 1.13.	KNR 04-01-0323-0400 [2]	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. - wariant 1 6.0000	6.0000
	Jm. szt.	Razem:	6.0000
1. 1.14.	KNR 04-01-0323-0400 [2]	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. - wariant 1 3.0000	3.0000
	Jm. szt.	Razem:	3.0000