

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1.40*0.30*0.38	m ³	0.160	
				RAZEM	0.160
3	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 0306-06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		1.45*0.25	m ²	0.363	
				RAZEM	0.363
5	KNR-W 2-02 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2	m ²		
		1.40*0.60	m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
6	KNR-W 2-02 0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m	szt		
		0.80	szt	0.800	
				RAZEM	0.800
7	KNR-W 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni do 5 m2	m ²		
		2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
		1.40*2+0.60	m	3.400	
				RAZEM	3.400

Proszę o uwzględnienie pozycji

9. Wykucie istniejącego nadprozia.

10. Montaż oraz dopasowanie nadprozia do nowego okna.