

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 50.0*0.20*0.30	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 50.0*0.8*0.30	m ³ m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNNR 4 1411-01 analogia	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - żwir sortowany 50.0*0.10*0.30	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
4	KNR 2-11 0145-03	Rurociągi drenarskie o śr. 10.0 cm owijane włókniną 50.0	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 2-02 0607-03 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z geowłókniny 50.0*0.50	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNR 2-11 0145-03	Rurociągi drenarskie o śr. 10.0 cm obsypywane żwirem 50.0	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
7	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 50.0*0.80*0.30	m ³ m ³	12.000	
				RAZEM	12.000