Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		(18.25+0.40*2+11.00+9.00)*0.50+(18.25+11.00*2)*0.20	m2	27.575	
				RAZEM	27.575
2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m2		
		(18.25+0.40*2+11.00+9.00)*0.50	m2	19.525	
				RAZEM	19.525
3	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	m2		
		(18.25+11.00*2)*0.20	m2	8.050	
				RAZEM	8.050
4	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną Beta Szybki Profil Top 4 Szybki Profil SBS lub równoważna	m2		
		18.25*11.00	m2	200.750	
				RAZEM	200.750